



บันทึกข้อความ

กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ

รับเลขที่ 15109

วันที่ 14 ก.ย. 69

เวลา 10.03 น.

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/ ๑๕๑๑๒

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งราคากลางโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รับเลขที่ 15109
วันที่ 10 ก.ย. 69
เวลา 16.19 น.

ส่วนสำรวจและออกแบบ ขอส่งราคากลางโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำวัดปีเหล้ง ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะฮ์ร้อง จังหวัดนราธิวาส	๔,๙๙๘,๗๙๖.๕๗
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	๑๔,๙๙๗,๘๐๘.๕๖
๓	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบือรือเลาะ ตำบลขอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	๙,๗๙๘,๗๗๓.๐๓
๔	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านดอนนา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๔๙๙,๕๑๗.๔๑
๕	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๗,๔๙๙,๘๙๐.๒๖
๖	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำแม่เปี้ยะ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	๔๙๘,๖๕๒
๗	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายตาแปดพร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วง ๒ หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	๙,๔๙๖,๗๒๓.๒๙
๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองนาทอน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	๙,๖๙๖,๙๕๗.๕๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

รับ ทส.กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
นางช่อมาดา เนินพรหมเมือง
2/10/69

(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

ทส. กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ.

14 ก.ย. 69

16/1
14 ก.ย. 69

ส.อ.อ.
14 ก.ย. 69



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/๑๕๐๙๐

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จังหวัดนราธิวาส

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๘/๓๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดตามที่แนบ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำวัดปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะฮ์ จังหวัดนราธิวาส	๔,๙๙๘,๗๙๖.๕๗
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองป่าไฟ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอรามัน จังหวัดนราธิวาส	๑๔,๙๙๗,๘๐๘.๕๖
๓	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบือรีเลาะ ตำบลมอเลาะ อำเภอมะนัง จังหวัดนราธิวาส	๙,๗๙๘,๗๗๓.๐๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโสภณัฐ บุชบงกัไพฑูรย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรเมศวร์ ธนทรัพย์เกษม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภชัย บุญแมน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม” (นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองป่าไม้ ตำบล ตันหยงลิมอ อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส รหัสโครงการ นร.21 - 4 - 382

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย (เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.)	ราคากลาง	
1	งานเตรียมพื้นที่								
	- งานถมกลาง	8,000.00	ตร.ม.	1.40	11,200.00	1.3376	1.96	15,680.00	
	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	2,000.00	ลบ.ม.	21.01	42,020.00	1.3376	29.50	59,000.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	2,150.00	ลบ.ม.	49.37	106,145.50	1.3376	69.33	149,059.50	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	315,000.00	ลบ.ม.	0.86	270,900.00	1.3376	1.20	378,000.00	
2	งานดิน								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	3,948.00	ลบ.ม.	48.55	191,675.40	1.3376	68.18	269,174.64	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	10,478.00	ลบ.ม.	35.90	376,160.20	1.3376	50.42	528,300.76	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินถมบดอัดแน่น 85% จากบ่อดิน	7,053.00	ลบ.ม.	124.75	879,861.75	1.3376	175.20	1,235,685.60	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	2,716.00	ลบ.ม.	213.97	581,142.52	1.3376	300.51	816,185.16	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	1,877.00	ลบ.ม.	922.465	1,731,466.81	1.3376	1,295.58	2,431,803.66	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานทรายหยาบรองพื้น	56.00	ลบ.ม.	681.478	38,162.77	1.3376	957.12	53,598.72	ใช้สูตรค่าk2.1
3	งานโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	154.00	ลบ.ม.	3,280.20	505,150.80	1.2392	4,268.06	657,281.24	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานคอนกรีตหยาบ	6.00	ลบ.ม.	2,278.05	13,668.30	1.2392	2,964.10	17,784.60	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	9,672.00	กก.	30.62	296,156.64	1.2392	39.84	385,332.48	ใช้สูตรค่าk4.4
4	งานป้องกันการกัดเซาะ								
	- งานหินเรียง	70.00	ลบ.ม.	962.97	67,407.90	1.3376	1,352.47	94,672.90	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานหินทิ้ง	5,174.00	ลบ.ม.	705.83	3,651,964.42	1.3376	991.32	5,129,089.68	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดที่ 2	12,948.00	ตร.ม.	88.00	1,139,424.00	1.3376	123.59	1,600,243.32	
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. 0.80 ม.	308.00	ม.	1,459.00	449,372.00	1.3376	2,049.13	631,132.04	ใช้สูตรค่าk3.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองป่าไผ่ ตำบล ดันหยงลิมอ อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส รหัสโครงการ นธ.21 - 4 - 382

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F หรือ VAT	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย (เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.)	ราคากลาง	
6	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานป้ายชื่อโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	1.2392	8,509.58	8,509.58	
	- งานหลักบ่อแนว	128.00	ตัน	390.00	49,920.00	1.2392	507.45	64,953.60	
	- งานท่อเหลี่ยม คสล.ชนิดหล่อสำเร็จ ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 ม. พนา 0.150 ม.	22.00	ม.	16,500.00	363,000.00	1.2392	21,469.14	472,321.08	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					10,771,339.00				
ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น		300	วัน				รวมราคากลางทั้งสิ้น		14,997,808.56

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโสภณรัฐ บุชบงกัไพฑูรย์)

10 / ก.ย. / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรเมศวร์ ธนทรัพย์เกษม)

10 / ก.ย. / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภชัย บุญแมน)

10 / ก.ย. / 69