



บันทึกข้อความ

กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
รับเลขที่..... 15109
วันที่..... 14 ก.ย. 69
เวลา..... 10.03 น.

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/ ๑๕๑๒๒

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

รับโอนจาก
เลขที่..... 16060
วันที่..... 10 ก.ย. 69
เวลา..... 16-19 น.

เรื่อง ส่งราคากลางโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนสำรวจและออกแบบ ขอส่งราคากลางโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำวัดพิเหล้ง ตำบลมะรือบออก อำเภोजะเอย์ จังหวัดนราธิวาส	๔,๙๙๘,๗๙๖.๕๗
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	๑๔,๙๙๗,๘๐๘.๕๖
๓	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบือรือเลาะ ตำบลฆอละ อำเภอแว จังหวัดนราธิวาส	๙,๗๙๘,๗๗๓.๐๓
๔	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านดอนนา ตำบลบางเขา อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๔๙๙,๕๑๗.๔๑
๕	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี	๗,๔๙๙,๘๙๐.๒๖
๖	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำแม่เปี้ยะ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาชัยสน อำเภอลือชัย จังหวัดพัทลุง	๔๙๘,๖๕๒
๗	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายตาแปดพร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วง ๒ หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลปากบาง อำเภอลือเตา จังหวัดสงขลา	๙,๔๙๖,๗๒๓.๒๙
๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองนาทอน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	๙,๖๙๖,๙๕๗.๕๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

รับ ทส.กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
นางช่อแก้ว นันทนารัตนกุล

(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

ทส. กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ.

14 ก.ย. 69

16/ 14 ก.ย. 69

14 ก.ย. 69



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/๑๕๐๗๐

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จังหวัดนราธิวาส

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๘/๓๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดตามที่แนบ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำวัดปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะเอยีร์ จังหวัดนราธิวาส	๔,๙๙๘,๗๙๖.๕๗
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอรามัน จังหวัดนราธิวาส	๑๔,๙๙๗,๘๐๘.๕๖
๓	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองปือรีเอเลาะ ตำบลมอเลาะ อำเภอยะรัง จังหวัดนราธิวาส	๙,๗๙๘,๗๓๓.๐๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโสภณัฐ บุชบงกัไพฑูรย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรเมศวร์ ธนทรัพย์เกษม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภชัย บุญแมน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม” (นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองปือรีเอเลาะ ตำบล ขอเลาะ อำเภอ แวง จังหวัด นราธิวาส รหัสโครงการ นธ.21 - 4 - 378

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย (เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.)	ราคากลาง	
1	งานเตรียมพื้นที่								
	- งานถมกลาง	8,000.00	ตร.ม.	1.40	11,200.00	1.3602	1.99	15,920.00	
	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	1,000.00	ลบ.ม.	21.01	21,010.00	1.3602	30.00	30,000.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	1,350.00	ลบ.ม.	49.37	66,649.50	1.3602	70.51	95,188.50	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	210,000.00	ลบ.ม.	0.86	180,600.00	1.3602	1.22	256,200.00	
2	งานดิน								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	5,612.00	ลบ.ม.	48.55	272,462.60	1.3602	69.33	389,079.96	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	9,642.00	ลบ.ม.	35.90	346,147.80	1.3602	51.27	494,345.34	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินถมบดอัดแน่น 85% จากบ่อดิน	9,731.00	ลบ.ม.	168.72	1,641,814.32	1.3602	240.96	2,344,781.76	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	2,649.00	ลบ.ม.	264.22	699,918.78	1.3602	377.36	999,626.64	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	1,765.00	ลบ.ม.	1,156.540	2,041,293.10	1.3602	1,651.78	2,915,391.70	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานทรายหยาบรองพื้น	47.00	ลบ.ม.	899.948	42,297.56	1.3602	1,285.31	60,409.57	ใช้สูตรค่าk2.1
3	งานโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	34.00	ลบ.ม.	3,562.25	121,116.50	1.2619	4,719.96	160,478.64	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2,579.00	กก.	30.74	79,278.46	1.2619	40.73	105,042.67	ใช้สูตรค่าk4.4
4	งานป้องกันกัดเซาะ								
	- งานหินเรียง	75.00	ลบ.ม.	1,162.71	87,203.25	1.3602	1,660.59	124,544.25	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานหินทิ้ง	662.00	ลบ.ม.	877.48	580,891.76	1.3602	1,253.22	829,631.64	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง								
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	128.00	ลบ.ม.	2,821.14	361,105.92	1.3602	4,029.18	515,735.04	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดที่ 2	1,669.00	ตร.ม.	88.00	146,872.00	1.3602	125.68	209,759.92	
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. 0.80 ม.	99.00	ม.	1,572.00	155,628.00	1.3602	2,245.14	222,268.86	ใช้สูตรค่าk3.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบือรือเลาะ ตำบล ขอเลาะ อำเภอ แวง จังหวัด นราธิวาส รหัสโครงการ นธ.21 - 4 - 378

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F หรือ VAT	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย (เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.)	ราคากลาง	
6	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานป้ายชื่อโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	1.2619	8,665.46	8,665.46	
	- งานหลักบอกแนว	42.00	ต้น	390.00	16,380.00	1.2619	516.74	21,703.08	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					6,878,409.55				
ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น		270	วัน				รวมราคากลางทั้งสิ้น	9,798,773.03	

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น

270

วัน

รวมราคากลางทั้งสิ้น

9,798,773.03

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโสภณรัฐ บุชบงกัไพฑูรย์)

10 / 11.9. / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรเมศวร์ ธนทรัพย์เกษม)

10 / 11.9. / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภชัย บุญแมน)

10 / 11.9. / 69