



บันทึกข้อความ

กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
รับเลขที่..... 15109
วันที่..... 14 ก.ย. 69
เวลา..... 10.03 น.

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/ ๑๕๑๑๒

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

รับโอนจาก
เลขที่..... 16060
วันที่..... 10.09.69
เวลา..... 16.19 น.

เรื่อง ส่งราคากลางโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนสำรวจและออกแบบ ขอส่งราคากลางโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำวัดปีเหล้ง ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะเอย์ จังหวัดนราธิวาส	๔,๙๙๘,๗๙๖.๕๗
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	๑๔,๙๙๗,๘๐๘.๕๖
๓	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบือรือเลาะ ตำบลขอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	๙,๗๙๘,๗๗๓.๐๓
๔	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านดอนนา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๔๙๙,๕๑๗.๔๑
๕	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๗,๔๙๙,๘๙๐.๒๖
๖	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำแม่เปี้ยะ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	๔๙๘,๖๕๒
๗	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายตาแปดพร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วง ๒ หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	๙,๔๙๖,๗๒๓.๒๙
๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองนาทอน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	๙,๖๙๖,๙๕๗.๕๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

รับ ทส.กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
นางชอภกต์ เจริญธรรม
2/10/69

(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

ทส. กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
- ดำเนินการตามมติที่ประชุม
14 ก.ย. 69

16/1
14 ก.ย. 69

สันทัด
14 ก.ย. 69



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/๑๕๐๙๑

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จังหวัดปัตตานี

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๘/๓๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จังหวัดปัตตานี จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดตามที่แนบ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านดอนนา ตำบลบางเขา อำเภอนงนุช จังหวัดปัตตานี	๙,๔๙๙,๕๑๗.๔๑
๒	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนงนุช จังหวัดปัตตานี	๗,๔๙๙,๘๙๐.๒๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเจริญ คงนวล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรเมศวร์ ธนทรัพย์เกษม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภักชาติ พังประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบล ลิปะสะโง อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี รหัสโครงการ ปน.21 - 4 - 237

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F หรือ VAT	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย (เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.)	ราคากลาง	
1	งานเตรียมพื้นที่								
	- งานถมกลาง	5,000.00	ตร.ม.	1.36	6,800.00	1.3314	1.90	9,500.00	
	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	900.00	ลบ.ม.	20.34	18,306.00	1.3314	28.43	25,587.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	1,220.00	ลบ.ม.	46.67	56,937.40	1.3314	65.24	79,592.80	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	210,000.00	ลบ.ม.	0.86	180,600.00	1.3314	1.20	252,000.00	
2	งานดิน								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	4,076.00	ลบ.ม.	47.25	192,591.00	1.3314	66.05	269,219.80	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	43,929.00	ลบ.ม.	35.23	1,547,618.67	1.3314	49.25	2,163,503.25	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินถมบดอัดแน่น 85% จากบ่อดิน	15,744.00	ลบ.ม.	125.98	1,983,429.12	1.3314	176.11	2,772,675.84	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	1,295.00	ลบ.ม.	215.00	278,425.00	1.3314	300.56	389,225.20	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	862.00	ลบ.ม.	808.485	696,914.07	1.3314	1,130.23	974,258.26	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานทรายหยาบรองพื้น	16.00	ลบ.ม.	902.678	14,442.85	1.3314	1,261.91	20,190.56	ใช้สูตรค่าk2.1
3	งานโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	44.00	ลบ.ม.	4,484.58	197,321.52	1.2722	5,990.54	263,583.76	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2,824.00	กก.	26.89	75,937.36	1.2722	35.91	101,409.84	ใช้สูตรค่าk4.4
4	งานป้องกันกัดเซาะ								
	- งานหินเรียง	8.00	ลบ.ม.	942.49	7,539.92	1.3314	1,317.57	10,540.56	ใช้สูตรค่าk2.2
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. 0.80 ม.	48.00	ม.	2,134.00	102,432.00	1.3314	2,983.26	143,196.48	ใช้สูตรค่าk3.5
6	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานป้ายชื่อโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	1.2722	8,736.19	8,736.19	
	- งานหลักบอกแนว	32.00	ต้น	390.00	12,480.00	1.2722	520.96	16,670.72	

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น

240

วัน

รวมราคากลางทั้งสิ้น

7,499,890.26

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเจริญ คงนวล)

10 / ก.ย. / ๖๙

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรเมศวร์ รัตนทรัพย์เกษม)

10 / ก.ย. / ๖๙

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์ชาติ พังประไพ)

10 / ก.ย. / ๖๙