บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร.๐๕๔ – ๒๑๘๖๐๒ ต่อ ๑๐๓
ที่ ทส.๐๖๑๑.๒/ ๑๕๑๕ **วันที่** ๑๗ กันยายน ๒๕๖๙
เรื่อง ราคากลางงานโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำแบบแปลนและประมาณราคาตามแผนงาน/โครงการงบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ สทน.๑/๓๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางแล้วเสร็จ รายละเอียดโครงการตามที่แนบดังนี้

- โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่องโจ๊ก หมู่ที่ ๙ บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ราคากลาง ๖๕,๐๘๕,๕๙๐.๐๐ บาท (หกสิบห้าล้านแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิรัช จันทร์ประดับ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกฤษณ์ธรรม เผ่าวัฒนา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนวัฒน์ จันทรานุพนธ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

- เห็นชอบ

(นายนักรบ เรืองงาม)
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

(นางสาววรรณอนงค์ อุชุโกศลการ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
๑๗ ก.ย. ๒๕๖๙

(นางสาววรรณอนงค์ อุชุโกศลการ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

"NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่องโจ๊ก หมู่ที่ ๙ บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕,๑๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ พร้อมบ่อดักตะกอน จำนวน ๑ แห่ง

๔.๒ ท่อส่งน้ำ HDPE (ชนิดผนังสองชั้นไม่มีเปลือกหุ้ม) ขนาด ๓๑๕ มม. ชั้น PN๑๐ (PE๑๐๐) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔,๓๓๐ ม. พร้อมอาคารประกอบท่อส่งน้ำ

๔.๓ อาคารระบายตะกอน จำนวน ๑๒ จุด

๔.๔ อาคารระบายอากาศ จำนวน ๑๒ จุด

๔.๕ อาคารจุดปล่อยน้ำ จำนวน ๒๙ จุด

๔.๖ อาคารจุดปล่อยน้ำความสูงไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ม. จำนวน ๑ ชุด

๔.๗ อาคารจุดแยก จำนวน ๔ จุด

๔.๘ อาคารบังคับน้ำ จำนวน ๓ จุด

๔.๙ ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๗ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ แห่ง

๔.๑๐ ถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า ๓๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ แห่ง

๔.๑๑ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๕,๐๘๕,๕๙๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอภิรัช จันทร์ประดับ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๒ นายกฤษณ์ธรรม เผ่าวัฒนา กรรมการ

๗.๓ นายธนวัฒน์ จันทรานุพนธ์ กรรมการ

๗.๔

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แบบประเมินราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่องโจ้ก หมู่ที่ 9 บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	งานเตรียมพื้นที่								
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน								
1	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	2,600.00	ลบ.ม.	49.78	129,428	1.2348	61.00	158,600.00	
2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	15,000.00	ลบ.ม.	0.87	13,050	1.2348	1.00	15,000.00	
				รวม	**142,478**	บาท	**รวม**	**173,600.00**	บาท
	งานดิน								
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน								
1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร								
	- จุดทิ้งดิน 1 ระยะขนดิน 0 กม.	3,480.00	ลบ.ม.	21.21	73,811	1.2348	26.00	90,480.00	
2	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	1,580.00	ลบ.ม.	119.72	189,158	1.2348	147.00	232,260.00	
				รวม	**262,969**	บาท	**รวม**	**322,740.00**	บาท
	งานโครงสร้าง								
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
1	คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 210 Ksc	390.00	ลบ.ม.	5,070.69	1,977,569	1.1749	5,957.00	2,323,230.00	
2	งานคอนกรีตหยาบ	18.00	ลบ.ม.	2,276.18	40,971	1.1749	2,674.00	48,132.00	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	38,915.00	กก.	27.63	1,075,221	1.1749	32.00	1,245,280.00	
	งานเสาเข็ม								
4	-เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.35x0.35 ม.	600.00	ม.	618.57	371,142	1.1749	726.00	435,600.00	

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายกฤษณ์ธรรม เผ่าวัฒนา)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายธนวัฒน์ จันทรานุพนธ์)

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิรัช จันทร์ประดับ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แบบประเมินราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่องโจ้ก หมู่ที่ 9 บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
5	-เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.22x0.22 ม.	480.00	ม.	289.46	138,941	1.1749	340.00	163,200.00	
6	-เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.18x0.18 ม.	1,026.00	ม.	250.44	256,951	1.1749	294.00	301,644.00	
7	-เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.15x0.15 ม.	304.00	ม.	193.25	58,748	1.1749	227.00	69,008.00	
				รวม	**3,919,543**		**รวม**	**4,586,094.00**	
	งานป้องกันการกัดเซาะ								
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน								
1	งานหินทิ้ง	249.00	ลบ.ม.	881.67	219,536	1.2348	1,088.00	270,912.00	
	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง								
2	- กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.	90.00	ลบ.ม.	2,817.19	253,547	1.2348	3,478.00	313,020.00	
3	- กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.	180.00	ลบ.ม.	2,436.39	438,550	1.2348	3,008.00	541,440.00	
4	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2	1,274.00	ตร.ม.	71.00	90,454	1.2348	87.00	110,838.00	
				รวม	**1,002,087**	**บาท**	**รวม**	**1,236,210.00**	**บาท**
	งานท่อและอุปกรณ์								
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน								
1	ท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียวชนิดใต้ดิน								
	- ขนาด Dia. 0.35 มม.	12.00	ม.	9,467.33	113,608	1.2348	11,690.00	140,280.00	
2	งานท่อ HDPE ชนิดผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม (PE 100)								
	- ขนาด Dia. 315 มม. PN 16	4,330.00	ม.	5,081.60	22,003,328	1.2348	6,274.00	27,166,420.00	
				รวม	**22,116,936**		**รวม**	**27,306,700.00**	

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายกฤษฎ์ธรรม เผ่าวัฒนา)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายธนวัฒน์ จันทรานุพนธ์)

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิรัช จันทร์ประดับ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แบบประเมินราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่องโจ้ก หมู่ที่ 9 บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	งานอาคารประกอบ								
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
1	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 3 นิ้ว ท่อ HDPE 315 มม. PN 16	12.00	ชุด	53,000.00	636,000	1.1749	62,265.00	747,180.00	
2	อาคารท่อระบายตะกอน ขนาด 6 นิ้ว ท่อ HDPE 315 มม. PN 16	12.00	ชุด	59,500.00	714,000	1.1749	69,905.00	838,860.00	
3	อาคารจุดแยกท่อส่งน้ำขนาด 315 x 315 มม.มีอาคาร	4.00	ชุด	177,000.00	708,000	1.1749	207,950.00	831,800.00	
4	อาคารควบคุมท่อส่งน้ำ ท่อ HDPE 315 มม. PN 16	3.00	ชุด	84,500.00	253,500	1.1749	99,275.00	297,825.00	
5	อาคารจุดปล่อยน้ำ 2 ทาง ขนาด 3 นิ้ว ท่อ HDPE 315 มม. PN 16	29.00	ชุด	12,500.00	362,500	1.1749	14,685.00	425,865.00	
6	อาคารจุดปล่อยน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ความสูง 4 ม.	1.00	ชุด	11,000.00	11,000	1.1749	12,920.00	12,920.00	
7	หลักบอกค่าระดับน้ำ	3.00	ชุด	5,307.06	15,921	1.1749	6,235.00	18,705.00	
				รวม	**2,700,921**		**รวม**	**3,173,155.00**	
	งานระบบสูบน้ำและงานไม่พิจารณาปรับราคา								
1	งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์/แผง จำนวน 1 String พร้อมอุปกรณ์ ท่อ ,สายไฟ เดินเข้าระบบตู้ควบคุม	14.00	ชุด	168,000.00	2,352,000	1.0700	179,700.00	2,515,800.00	
2	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Vertical Multistage ขนาดไม่น้อยกว่า 37 กิโลวัตต์	2.00	เครื่อง	1,245,500.00	2,491,000	1.0700	1,332,685.00	2,665,370.00	
3	ชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 37 กิโลวัตต์ พร้อมชุดรับระบบความปลอดภัยการทำงานของระบบไฟฟ้า	2.00	เครื่อง	1,319,000.00	2,638,000	1.0700	1,411,330.00	2,822,660.00	
4	งานติดตั้งตู้ควบรวมอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์สำเร็จรูป สำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด 37 kW	2.00	ชุด	62,000.00	124,000	1.0700	66,340.00	132,680.00	
5	ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (หลอดLED) ระบบ Solarcell	5.00	ชุด	35,900.00	179,500	1.0700	38,410.00	192,050.00	
6	หอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 30 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,417,000.00	10,834,000	1.0700	5,796,190.00	11,592,380.00	

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายกฤษณ์ธรรม เผ่าวัฒนา)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายธนวัฒน์ จันทรานุพนธ์)

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิรัช จันทร์ประดับ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แบบประเมินราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่องโจ้ก หมู่ที่ 9 บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
7	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	2.00	จุด	13,500.00	27,000	1.0700	14,445.00	28,890.00	
8	ระบบตรวจสอบและบูรณาการข้อมูลการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ	2.00	ชุด	1,962,620.00	3,925,240	1.0700	2,100,000.00	4,200,000.00	
9	ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ มอก.3413-2565	3.00	ชุด	4,672.90	14,019	1.0700	5,000.00	15,000.00	
10	งานป้ายเตือนกระแสไฟฟ้า	1.00	ชุด	2,340.00	2,340	1.0700	2,500.00	2,500.00	
11	งานป้ายแจ้งเตือนการขโมย	1.00	ชุด	6,540.00	6,540	1.0700	6,995.00	6,995.00	
12	งานป้ายชื่อโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360	1.0700	10,015.00	10,015.00	
				รวม	**22,602,999**	**บาท**	**รวม**	**24,184,340.00**	**บาท**
	งานเบ็ดเตล็ด								
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
1	เสาหลักแนว	173.00	ต้น	198.00	34,254	1.1749	232.00	40,136.00	
2	แผ่นวัดระดับน้ำ	3.00	ชุด	1,053.00	3,159	1.1749	1,237.00	3,711.00	
3	ราวกันตก	16.00	ม.	760.00	12,160	1.1749	892.00	14,272.00	
4	โครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	14.00	ชุด	16,000.00	224,000	1.1749	18,795.00	263,130.00	
5	งานรั้วระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1.00	ชุด	128,000.00	128,000	1.1749	150,350.00	150,350.00	
6	งานประสานท่อภายในระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 37 กิโลวัตต์	1.00	ชุด	2,346,000.00	2,346,000	1.1749	2,756,000.00	2,756,000.00	
7	งานประสานท่อกับหอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 30 ม.	2.00	ชุด	268,500.00	537,000	1.1749	315,450.00	630,900.00	

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายกฤษณ์ธรรม เผ่าวัฒนา)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายธนวัฒน์ จันทรานุพนธ์)

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิรัช จันทร์ประดับ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แบบประเมินราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่องโจ้ก หมู่ที่ 9 บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
8	แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 ม.	19.00	ตร.ม.	560.00	10,640	1.1749	657.00	12,483.00	
9	อาคารควบคุมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1.00	ชุด	95,500.00	95,500	1.1749	112,200.00	112,200.00	
10	หินกรวดขนาด 3/4"	24.00	ลบ.ม.	595.00	14,280	1.1749	699.00	16,776.00	
11	แผ่นพลาสติกปูกันซึม	300.00	ตร.ม.	6.38	1,914	1.1749	7.00	2,100.00	
12	พื้นผิวขัดมัน	54.00	ตร.ม.	41.00	2,214	1.1749	48.00	2,592.00	
13	ค่าแรงเจาะและดันท่อลอดใต้ดิน	12.00	ม.	5,250.00	63,000	1.1749	6,168.00	74,016.00	
14	ตาข่ายกันสวะ	1.00	ชุด	20,500.00	20,500	1.1749	24,085.00	24,085.00	
				รวม	3,492,621	บาท	รวม	4,102,751.00	บาท
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	56,240,554	บาท	รวมราคากลางทั้งสิ้น	65,085,590.00	บาท

(หกสิบห้าล้านแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

เงินส่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย) 40.5 / 41.5 บาท/ลิตร

วันที่ 17 กันยายน 2569 ระยะเวลาการก่อสร้าง 270 วัน

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายกฤษณ์ธรรม เผ่าวัฒนา)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายธนวัฒน์ จันทรานุพนธ์)

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิรัช จันทร์ประดับ)