



บันทึกข้อความ

ผอ.อ.	กองช่างน้ำ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่	
เลขที่รับ	๑๕๔๒๗	เลขที่รับ	๑๕๑๕๗
วันที่	๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕	วันที่	๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕
เวลา	๑๕.๐๓ น.	เวลา	๑๕.๐๕ น.

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๔๓๒๒-๖๔๔๒

ที่ ทส ๐๖๑๔.๒ / ๑๕๐๗๔

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก่งกุดโดก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๒,๔,๕,๗,๘,๙ ตำบลบ้านไต้ อำเภอยะผิง จังหวัดขอนแก่น

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๔/๘๓/๒๕๖๕ สืบ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก่งกุดโดก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๒,๔,๕,๗,๘,๙ ตำบลบ้านไต้ อำเภอยะผิง จังหวัดขอนแก่น โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายภีพ เกษนอก	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานฯ
๒. นายนิเวก ภูนาแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายวสันต์ สัจจา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % รายละเอียดดังนี้

- ค่า Factor F (ในส่วนของงานเตรียมพื้นที่, งานดิน, งานป้องกันการกัดเซาะ, งานท่อและอุปกรณ์) ๑.๒๑๘๓
 - ค่า Factor F (ในส่วนของงานโครงสร้าง, งานอาคารประกอบ, งานระบบสูบน้ำ และงานเปิดเตล็ด) ๑.๑๗๖๓
 - ค่า Factor F (ในส่วนของงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ) ๑.๐๗๐๐
- วงเงินตามราคากลาง ๖๐,๒๖๔,๕๐๕.๒๖ บาท (หกสิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าบาทยี่สิบหกสตางค์) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๘ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

-อนุมัติ/ตามไป

-ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ

ข้อกฎหมาย ข้อกำหนดฯ และหลักการ
ด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕

(นายนิทัศน์ พรหมพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายภีพ เกษนอก)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิเวก ภูนาแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวสันต์ สัจจา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
ตรวจสอบ/เสนอ



๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕


(นายจตุรวัตร นนทะประเสริฐ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เห็นควรเสนอ อทน.เพื่อพิจารณา
เพื่อดำเนินการต่อไป



๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดทราบ



๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕

(นายจตุรวัตร นนทะประเสริฐ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก่งกุดโดก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๒,๔,๕,๗,๘,๙ ตำบลบ้านไต้ อำเภอยะยี่ จังหวัดขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ กรมทรัพยากรน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๖๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกสิบล้านสองแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร ขนาดกันเฉลี่ย กว้าง ๑๕๐.๐๐ ม. ยาว ๘๕๐.๐๐ ม.
 - งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐.๐๐ กิโลวัตต์ ถึงเหล็กเคลือบ Epoxy ขนาดความจุ ๓๐๐ ลิบ.ม. สูง ๑๑.๓๕ ม. จำนวน ๒ ถึง ๑ แห่ง
 - งานรั้ว (ขนาดตามแบบแปลน)
 - งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ขนาดตามแบบแปลน)
 - งานผิวทางหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง ๖ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๒,๓๕๐ ม.
 - งานเดินท่อระบบกระจายน้ำ ด้วยท่อ HDPE PE ๑๐๐ PN๖ ขนาด $\varnothing$ ๑๖๐ มม. ยาว ๒,๑๐๐ ม.
 - งานก่อสร้างอาคารท่อระบายน้ำคสล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๙ ท่อน ๘ แห่ง
 - งานก่อสร้างอาคารระบายน้ำแบบท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๑๐ ม. จำนวน ๒ ช่อง พร้อมรางระบาย
 - งานป้ายชื่อโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๐,๒๖๔,๕๐๕.๒๖ บาท (หกสิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าบาทห้าสิบบาทสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภีพ เกษนอก	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานฯ
๗.๒ นายนิเวก ภูนาแก้ว	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายวสันต์ สัจจา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายภีพ เกษนอก)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิเวก ภูนาแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวสันต์ สัจจา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก่งกุดโคก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๒,๔,๕,๗,๘,๙ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	งปม.ตาม พรบ. (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)				รวมระยะเวลา ก่อสร้าง (วัน)	ระยะเวลาก่อสร้าง ที่กำหนดให้ (วัน)	หมายเหตุ
				อนุรักษ์ฟื้นฟู	ทดสอบวัสดุ	ระบบฯ	ฤดูฝน			
๑	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก่งกุดโคก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๒,๔,๕,๗,๘,๙ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	๖๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๒๖๔,๕๐๕.๒๖	๑๓๘	๓๐	๙๐	๓๐	๒๘๘	๒๘๘	

หมายเหตุ: ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภิพ เกษนอก)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายนิเวศ ภูนาแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวสันต์ สัจจา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก่งกุดโดก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 2,4,5,7,8,9 ตำบลบ้านโสน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง/ หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
	งานเตรียมพื้นที่								
1	งานถมกลาง	25,000	ตร.ม.	1.37	34,250.00	1.2183	1.67	41,750.00	
2	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	3,000	ลบ.ม.	47.08	141,240.00	1.2183	57.36	172,080.00	
3	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	200,000	ลบ.ม.	0.87	174,000.00	1.2183	1.06	212,000.00	
	งานดิน								
4	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร ทั้งหมด 264,738.00 ลบ.ม.								
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะชนดิน 0 กม.	14,812	ลบ.ม.	20.54	304,238.48	1.2183	25.02	370,596.24	สภาพปกติ
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะชนดิน 1 กม.	148,775	ลบ.ม.	35.49	5,280,024.75	1.2183	43.24	6,433,031.00	สภาพปกติ
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะชนดิน 2 กม.	101,151	ลบ.ม.	39.39	3,984,337.89	1.2183	47.99	4,854,236.49	สภาพปกติ
5	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินชุด ระยะชนดิน 1 กม.								
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	148,775	ลบ.ม.	47.08	7,004,327.00	1.2183	57.36	8,533,734.00	สภาพแน่น
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	770	ลบ.ม.	96.54	74,335.80	1.2183	117.61	90,559.70	สภาพแน่น
6	งานผิวทางหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ	1,410	ลบ.ม.	879.64	1,240,292.40	1.2183	1,071.67	1,511,054.70	
7	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร (ระบบกระจายน้ำ)	2,100	ลบ.ม.	20.54	43,134.00	1.2183	25.02	52,542.00	
	งานโครงสร้าง								
8	คอนกรีตโครงสร้าง กำลั้งอัด 210 Ksc	500	ลบ.ม.	4,751.63	2,375,815.00	1.1763	5,589.34	2,794,670.00	
9	งานคอนกรีตหยาบ	31	ลบ.ม.	2,297.67	71,227.77	1.1763	2,702.75	83,785.25	
10	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	26,157	กก.	25.52	667,526.64	1.1763	30.02	785,233.14	
11	งานเสาเข็ม								
	-เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.22x0.22 ม.	1,280	ม.	742.71	950,668.80	1.1763	873.65	1,118,272.00	
	-เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมคี่ขนาด 0.18x0.18 ม.	706	ม.	502.00	354,412.00	1.1763	590.50	416,893.00	
12	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	5	ลบ.ม.	576.14	2,880.70	1.1763	677.71	3,388.55	
	งานป้องกันการกัดเซาะ								
13	งานหินเรียง	329	ลบ.ม.	1,349.82	444,090.78	1.2183	1,644.49	541,037.21	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง/ หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
	งานท่อและอุปกรณ์								
14	ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP.BS-M) มอก.277								
	- ขนาด Dia. 6 นิ้ว	43	ม.	859.15	36,943.45	1.2183	1,046.70	45,008.10	
15	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 8.5 มอก.17-2532								
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว	20	ม.	171.39	3,427.80	1.2183	208.80	4,176.00	
16	ท่อเหล็กเหนียวตะเข็บเกลียว หนา 4.8 มม. (มีหน้างาน) มอก.427-2562								
	- ขนาด Dia. 250 มม.	72	ม.	5,899.00	424,728.00	1.2183	7,186.75	517,446.00	
17	ท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว หนา 6 มม. (ไม่มีหน้างาน) มอก.427-2562								
	- ขนาด Dia. 300 มม.	32	ม.	8,609.67	275,509.44	1.2183	10,489.16	335,653.12	
18	งานท่อ HDPE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PN6 (PE100)								
	- ขนาด Dia. 160 มม.	2,100	ม.	591.80	1,242,780.00	1.2183	720.99	1,514,079.00	
19	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขนาด Dia. 0.6 ม.	152	ม.	1,199.60	182,339.20	1.2183	1,461.47	222,143.44	
20	งานท่อยางตัวหนอน ขนาด 10 นิ้ว พร้อมหน้างาน(ยาว 6 ม./ชุด) รับแรงดัน 10 บาร์	2	ชุด	132,250.00	264,500.00	1.2183	161,120.18	322,240.36	
	งานอาคารประกอบ								
21	ประตูเหล็กหล่อระบายอากาศ (Double Air Valve)								
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว	2	ชุด	17,077.00	34,154.00	1.1763	20,087.68	40,175.36	
22	ฐานรองรับแผงโซลาร์เซลล์	8	ชุด	77,661.00	621,288.00	1.1763	91,352.63	730,821.04	
23	งานจุดปล่อยน้ำ GS 3 " ท่อ ขนาด 160 มม.	20	ชุด	3,247.56	64,951.20	1.1763	3,820.10	76,402.00	
24	งานชุดประตุน้ำใต้ดิน 6 นิ้ว พร้อมประแจ เปิด-ปิด 160 มม.	3	ชุด	17,651.35	52,954.05	1.1763	20,763.28	62,289.84	
25	อุปกรณ์ประกอบบนแพ	1	ชุด	438,189.34	438,189.34	1.1763	515,442.12	515,442.12	
26	งานประตุน้ำระบาย Dia. 6 นิ้ว ท่อขนาด 160 มม.	4	ชุด	28,177.19	112,708.76	1.1763	33,144.83	132,579.32	
27	งานดินทอหลอด HDD ขนาด Dia. 300 มม.	32	ม.	2,000.00	64,000.00	1.1763	2,352.60	75,283.20	
28	งานอุปกรณ์ประสานท่อภายในระบบ (ตลิ่งขึ้นหอสูง)	1	ชุด	563,865.70	563,865.70	1.1763	663,275.22	663,275.22	

Handwritten signature and text:
 Wbn

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง/ หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
	งานระบบสูบน้ำ								
29	เครื่องสูบน้ำ HORIZONTAL SPLITCASE CENTRIFUGAL PUMP ขนาด 380 v (พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)								
	-เครื่องสูบน้ำตามมาตรฐาน มีกำลัง 30 KW	2	ชุด	1,029,000.00	2,058,000.00	1.1763	1,210,412.70	2,420,825.40	
30	งานชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมตู้ (พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)								
	-ชุดควบคุมตามมาตรฐาน มีขนาดไม่น้อยกว่า 37 KW	2	ชุด	1,463,700.00	2,927,400.00	1.1763	1,721,750.31	3,443,500.62	
31	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มอก. 61215 เล่ม1 (1)-2561 (พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)								
	- ชนิด Crystalline Silicon ขนาด 600 W	160	แผง	23,100.00	3,696,000.00	1.1763	27,172.53	4,347,604.80	
32	ถังสแต็กเกียวี่พร้อมหลังคาตามมาตรฐาน								
	- ขนาดความจุ 300 ลบ.ม.	2	ชุด	4,490,000.00	8,980,000.00	1.1763	5,281,587.00	10,563,174.00	
33	แพะเหล็กติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								
	ขนาดความจุ 3.60x7.50x1.35 ม.	1	ชุด	1,050,000.00	1,050,000.00	1.1763	1,235,115.00	1,235,115.00	
34	เสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สูง 4.00 ม. Solar Cell 60W พร้อมฐาน	8	ชุด	34,385.00	275,080.00	1.1763	40,447.08	323,576.64	
35	เครื่องกรองน้ำ อัตรการกรอง 295 ลบ.ม./ชม	1	ชุด	1,176,000.00	1,176,000.00	1.1763	1,383,328.80	1,383,328.80	
	งานเบ็ดเตล็ด								
36	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1	ชุด	10,737.54	10,737.54	1.1763	12,630.57	12,630.57	
37	งานป้ายแนะนำโครงการ	1	ชุด	7,812.54	7,812.54	1.1763	9,189.89	9,189.89	
38	งานราวกันตก	10	ม.	930.28	9,302.80	1.1763	1,094.29	10,942.90	
39	งานหลักบอกแนว	50	ชุด	502.27	25,113.50	1.1763	590.82	29,541.00	
40	งานทุ่นลอยรับท่อ (ถังพลาสติกขนาด 100 ลิตร 2 ใบ พร้อมฉีดยา)	10	ชุด	5,439.19	54,391.90	1.1763	6,398.12	63,981.20	
41	งานทุ่น คสล. ยึดแพ	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	1.1763	5,293.35	5,293.35	
42	งานเสารับท่อส่งน้ำ	1	ชุด	6,400.00	6,400.00	1.1763	7,528.32	7,528.32	
43	งานลวดสลึงสแตนเลส ขนาด12 มม. (7x7)	60	ม.	355.35	21,321.00	1.1763	418.00	25,080.00	
44	งานรั้วตาข่ายแผงโซลาร์เซลล์	1	ชุด	343,365.00	343,365.00	1.1763	403,900.25	403,900.25	
45	ประตูน้ำ Ball Valve ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	1	ชุด	217.35	217.35	1.1763	255.67	255.67	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)			ราคากลาง/ หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
46	เครื่องกว้านสายส่งไฟฟ้า	1	ชุด	51,996.00	51,996.00	1.1763	61,162.89	61,162.89	
47	เครื่องกว้านแพ	2	ชุด	51,996.00	103,992.00	1.1763	61,162.89	122,325.78	
48	งานหลักบ่อแนว(ท่อส่งน้ำ)	42	ชุด	502.27	21,095.34	1.1763	590.82	24,814.44	
49	งานเสาไฟฟ้า แรงต่ำ ยาว 8 เมตร ขนาด 200x200 มม. มาตรฐาน กฟผ.	2	ต้น	1,667.00	3,334.00	1.1763	1,960.89	3,921.78	
50	อาคารโรงกรองน้ำ	1	ชุด	62,868.79	62,868.79	1.1763	73,952.56	73,952.56	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
51	งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน (Plate Bearing Test)	1	จุด	6,500.00	6,500.00	1.0700	6,955.00	6,955.00	
52	งานทดสอบ Standard Penetration Test (SPT)	1	จุด	13,500.00	13,500.00	1.0700	14,445.00	14,445.00	
53	งานค่าทดสอบเสาเข็มแบบ Dynamic LoadTest	1	ต้น	28,500.00	28,500.00	1.0700	30,495.00	30,495.00	
54	ระบบตรวจติดตามและประเมินสถานะการณ์ (Monitoring System)	1	ชุด	2,179,100.00	2,179,100.00	1.0700	2,331,637.00	2,331,637.00	
55	การประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมระหว่างดำเนินการ	1	งาน	35,000.00	35,000.00	1.0700	37,450.00	37,450.00	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					50,680,668.71	รวมราคากลางทั้งสิ้น		60,264,505.26	
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					(หลักสิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าบาทยี่สิบหกสตางค์)			60,264,505.26	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉิพ เกษนอก)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิเวศ ภูนาแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวสันต์ สัจจา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน