



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สกค

เลขที่ 15114

วันที่ 24 ก.พ. 69

เวลา 9.43 น.

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/๑๕๑๖

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ

รับเลขที่ 15167

วันที่ 24 ก.พ. 69

เวลา 09.45 น.

ส่วนสำรวจและออกแบบ ขอส่งราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด/บ้านกวาลอชีลา ตำบลปาล์มสด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดหนองบัวลำภู	๙,๓๒๔,๘๔๑.๔๓
๒	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านไธสง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	๙,๔๐๑,๕๖๙.๔๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

ส่วนงาน สกค (ทส.๑๕๑๖)
ที่ ๑๕๑๖/๒๐๖๖/๒๐๖๖

24 ก.พ. 69

ส่วนงาน สกค, สกค.๑๕๑๖

24 ก.พ. 69

(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

ทส.๑๕๑๖ / สกค.๑๕๑๖

ทส.๑๕๑๖ / สกค.๑๕๑๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/๑๕๑๖๓

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดนราธิวาส

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๘/๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการที่ได้รับ อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดตามที่แนบ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงบอยอ บ้านกวลอชีลา ตำบลป่าเสม็ด อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนราธิวาส	๙,๓๒๔,๘๔๑.๔๓
๒	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านไอร์ปาโจ ช่าง ๒ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนราธิวาส	๙,๔๐๑,๕๖๙.๔๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเจริญ คงนวล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภชัย บุญมั่น)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโชค ศิริรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด บ้าน กวาลอซีลา ตำบล ปาเสม็ด อำเภอสว่างโฮง จังหวัด นครราชสีมา รหัสโครงการ นส.21 - 4 - 400

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F หรือ VAT	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.	ราคากลาง	
1 /	งานเตรียมพื้นที่ /								
	- งานถมกลาง /	8,000.00	ตร.ม.	1.41	11,280.00	1.3622	2.01	16,080.00	
	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร /	1,000.00	ลบ.ม.	21.21	21,210.00	1.3622	30.33	30,330.00	ใช้สูตรค่า k2.1
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	1,485.00	ลบ.ม.	49.78	73,923.30	1.3622	71.20	105,732.00	ใช้สูตรค่า k2.1
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	210,000.00	ลบ.ม.	0.87	182,700.00	1.3622	1.24	260,400.00	
2 /	งานดิน /								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน /	2,907.00	ลบ.ม.	48.89	142,123.23	1.3622	69.92	203,257.44	ใช้สูตรค่า k2.1
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร /	66,249.00	ลบ.ม.	36.16	2,395,563.84	1.3622	51.72	3,426,398.28	ใช้สูตรค่า k2.1
	- งานดินถมบดอัดแน่น 85% จากบ่อดิน /	7,876.00	ลบ.ม.	99.65	784,843.40	1.3622	142.53	1,122,566.28	ใช้สูตรค่า k2.1
	- งานลูกรังบดอัดแน่น /	1,069.00	ลบ.ม.	185.40	198,192.60	1.3622	265.17	283,466.73	ใช้สูตรค่า k2.1
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น /	691.00	ลบ.ม.	1,101.035	760,815.19	1.3622	1,574.82	1,088,200.62	ใช้สูตรค่า k2.1
	- งานทรายหยาบรองพื้น /	26.00	ลบ.ม.	847.294	22,029.64	1.3622	1,211.89	31,509.14	ใช้สูตรค่า k2.1
3 /	งานโครงสร้าง /								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง /	55.00	ลบ.ม.	4,701.23	258,567.65	1.2642	6,240.45	343,224.75	ใช้สูตรค่า k4.5
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต /	3,836.00	กก.	30.72	117,841.92	1.2642	40.77	156,393.72	ใช้สูตรค่า k4.4
4 /	งานป้องกันกัดเซาะ /								
	- งานหินเรียง /	19.00	ลบ.ม.	1,114.57	21,176.83	1.3622	1,594.18	30,289.42	ใช้สูตรค่า k2.2
	- งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง /								
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม. /	108.00	ลบ.ม.	2,773.00	299,484.00	1.3622	3,966.24	428,353.92	ใช้สูตรค่า k2.2
	- งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง /								
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม. /	391.00	ลบ.ม.	2,578.50	1,008,193.50	1.3622	3,688.05	1,442,027.55	ใช้สูตรค่า k2.2
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดที่ 2 /	1,598.00	ตร.ม.	88.00	140,624.00	1.3622	125.86	201,124.28	
5 /	งานท่อและอุปกรณ์ /								
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. 0.80 ม. /	58.00	ม.	1,545.00	89,610.00	1.3622	2,209.82	128,169.56	ใช้สูตรค่า k3.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด บ้าน กวาลอซีลา ตำบล ปาเสมส อำเภอสว่าง จังหวัด นครราชสีมา รหัสโครงการ นธ.21 - 4 - 400

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F หรือ VAT	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.	ราคากลาง	
6 /	งานเบ็ดเตล็ด /								
	-งานป้ายชื่อโครงการ /	1.00 /	ชุด /	6,540.00 /	6,540.00 /	1.2642 /	8,681.26 /	8,681.26 /	
	-งานหลักบ่อแกว /	36.00 /	ตัน /	390.00 /	14,040.00 /	1.2642 /	517.68 /	18,636.48 /	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					6,548,759.10				
ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น		240	วัน				รวมราคากลางทั้งสิ้น	9,324,841.43	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเจริญ คงนวล)

23 / 04 / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุกชัย บุญแมน)

23 / 04 / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโชค ศิริรักษ์)

23 / 04 / 69