



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/๑๕๑๖๔

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
งบประมาณ 15164
รับเลขที่.....

วันที่ 24 ก.ย. 69

1287.....09.4526

ส่วนสำรวจและออกแบบ ขอส่งราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด บ้านกวาลอสีลา ตำบลป่าเสม็ด อำเภอสว่างโลก จังหวัดนราธิวาส	๙,๓๒๔,๘๔๑.๔๓
๒	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านไอร์ปาโจ ช่วง ๒ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสคริน จังหวัดนราธิวาส	๙,๔๐๑,๕๖๙.๔๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[Signature]

(นายณัฏพงค์ รังสิมันต์ชาติ)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

(Handwritten signature)

(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

New program, gndhnm
dhnm

24.5.69

ក្រសួង/ទី រដ្ឋបាល
ស្រុក

normal distribution
261.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/๑๕๑๖๓

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดนราธิวาส

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๘/๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการที่ได้รับ อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดตามที่แนบ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงบอยอ บ้านกวาลอซีลา ตำบลปาล์มสด อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนราธิวาส	๙,๓๒๔,๘๔๑.๔๓
๒	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์ปาโจ ช่าง ๒ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนราธิวาส	๙,๔๐๑,๕๖๙.๔๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเจริญ คงนวล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภชัย บุญมั่น)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโชค ศิริรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

"No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม"

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บน้ำฝนตัวอย่างฯ บ้านไธสง อำเภอ สัตร์น จังหวัด นราธิวาส รหัสโครงการ นธ.21 - 4 - 372

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F หรือ VAT	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.	ราคากลาง	
1	งานเตรียมพื้นที่								
	- งานถมกลาง	8,000.00	ตร.ม.	1.41	11,280.00	1.3619	2.01	16,080.00	
	งานฉัมน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานขุดคลองฉัมน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	1,000.00	ลบ.ม.	21.21	21,210.00	1.3619	30.33	30,330.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	1,127.00	ลบ.ม.	49.78	56,102.06	1.3619	71.18	80,219.86	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	210,000.00	ลบ.ม.	0.87	182,700.00	1.3619	1.24	260,400.00	
2	งานดิน								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	1,241.00	ลบ.ม.	48.89	60,672.49	1.3619	69.91	86,758.31	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	8,321.00	ลบ.ม.	36.16	300,887.36	1.3619	51.70	430,195.70	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินถมบดอัดแน่น 85% จากบ่อดิน	4,331.00	ลบ.ม.	142.10	615,435.10	1.3619	203.20	880,059.20	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	39.00	ลบ.ม.	233.91	9,122.49	1.3619	334.49	13,045.11	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	25.00	ลบ.ม.	1,210.415	30,260.38	1.3619	1,730.88	43,272.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานทรายหยาบรองพื้น	27.00	ลบ.ม.	949.382	25,633.31	1.3619	1,357.61	36,655.47	ใช้สูตรค่าk2.1
3	งานโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	60.00	ลบ.ม.	4,256.03	255,361.80	1.2638	5,647.70	338,862.00	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	3,877.00	กก.	30.77	119,295.29	1.2638	40.83	158,297.91	ใช้สูตรค่าk4.4
4	งานป้องกันการกัดเซาะ								
	- งานหินเรียง	9.00	ลบ.ม.	1,207.91	10,871.19	1.3619	1,727.30	15,545.70	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานหินทิ้ง	180.00	ลบ.ม.	916.32	164,937.60	1.3619	1,310.33	235,859.40	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง								
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	564.00	ลบ.ม.	2,866.34	1,616,615.76	1.3619	4,098.85	2,311,751.40	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง								
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	910.00	ลบ.ม.	2,671.84	2,431,374.40	1.3619	3,820.71	3,476,846.10	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดที่ 2	5,366.00	ตร.ม.	88.00	472,208.00	1.3619	125.83	675,203.78	
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. 0.80 ม.	36.00	ม.	1,598.00	57,528.00	1.3619	2,285.13	82,264.68	ใช้สูตรค่าk3.5
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. 1.00 ม.	42.00	ม.	3,408.00	143,136.00	1.3619	4,873.42	204,683.64	ใช้สูตรค่าk3.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านไธรัตน์ ช่วง 2 ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส รหัสโครงการ นธ.21 - 4 - 372

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F หรือ VAT	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.	ราคากลาง	
6 /	งานเบ็ดเตล็ด /								
	- งานป้ายชื่อโครงการ /	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	1.2638	8,678.51	8,678.51	
	- งานหลักบ่อแนว /	32.00	ตัน	390.00	12,480.00	1.2638	517.52	16,560.64	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					6,603,651.23				
ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น		270	วัน				รวมราคากลางทั้งสิ้น	9,401,569.41	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเจริญ คงนวล)

23 / 7.4. / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภชัย บุญแมน)

23 / 7.4. / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโชค ศิริรักษ์)

23 / 7.4. / 69