

ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
เลขที่รับ ๑๔๗๓๓
วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๙
เวลา ๑๐.๔๐ น.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ ๑๕๒๗๐
วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๙
เวลา ๑๐.๖๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๔๓๒๒-๖๔๙๒

ที่ ทส ๐๖๑๔.๓ /๑๔๑๖๖ **วันที่** ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสนามชัย ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๔/๙๓ /๒๕๖๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสนามชัย ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายจตุวุฒิ สินตาวิสุทธิ์	ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายภคพณ ประดับวงษ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิทักษ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % รายละเอียดดังนี้

- ค่า Factor F (ในส่วนของงานเตรียมพื้นที่ งานดิน งานป้องกันการกัดเซาะ งานท่อและอุปกรณ์) ๑.๒๕๑๖
- ค่า Factor F (ในส่วนของงานโครงสร้าง งานอาคารประกอบ งานระบบสูบน้ำ และงานเบ็ดเตล็ด) ๑.๒๑๕๒
- ค่า Factor F (ในส่วนของงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ) ๑.๐๗๐๐

วงเงินตามราคากลาง ๒๘,๒๓๓,๕๖๗.๑๒ บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๖ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายจตุวุฒิ สินตาวิสุทธิ์)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

-อนุมัติตามเสนอ
-ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อกฎหมายฯ ข้อกำหนดฯ และหลักการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๑ ต.ค. ๒๕๖๙

(นายนิทัศน์ พรมพันธุ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภคพณ ประดับวงษ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิทักษ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
ตรวจสอบ/เสนอ

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๕

(นายจารุวัตร มะปะเต)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เห็นควรเสนอ อทน.เพื่อพิจารณาลงนาม
เพื่อดำเนินการต่อไป

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดทราบ

๑ ต.ค. ๒๕๖๕

(นายจารุวัตร มะปะเต)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสนามชัย ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ กรมทรัพยากรน้ำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสองล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

- งานขุดลอกแหล่งน้ำ พร้อมงานอาคารประกอบ (ตามแบบแปลน)
- งานก่อสร้าง ฝายน้ำล้นแบบสันมน (ตามแบบแปลน)
- งานป้องกันการกัดเซาะ (ตามแบบแปลน)
- งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์ ถังเก็บน้ำเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ๑ ถัง จำนวน ๒ แห่ง พร้อมงานท่อระบบส่งน้ำ (ตามแบบแปลน)
- งานป้ายชื่อโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ **เป็นเงิน** ๒๘,๒๓๓,๕๖๗.๑๒ บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจตุวุฒิ สินตาวิสุทธิ์	ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายภคพณ ประดับวงษ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิทักษ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายจตุวุฒิ สินตาวิสุทธิ์)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภคพณ ประดับวงษ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิทักษ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสนามชัย ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

ลำดับที่	รายการ	งปม.ตาม พรบ. (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)				รวมระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)	ระยะเวลาก่อสร้างที่กำหนดให้ (วัน)	หมายเหตุ
				อนุรักษ์ฟื้นฟู	ทดสอบวัสดุ	ระบบฯ	ฤดูฝน			
๑	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๒๓๓,๕๖๗.๑๒	๑๖๖	๓๐	๖๐	๓๐	๒๘๖	๒๘๖	
	หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสนามชัย ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด									

หมายเหตุ: ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจตุวุฒิ สินตาวิสุทธิ์)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายภคพณ ประดับวงษ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิทักษ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านโนนสนามชัย ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
	งานเตรียมพื้นที่								
1	งานถากถาง	50,000.00	ตร.ม.	1.35	67,500.00	1.2516	1.69	84,500.00	
2	งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานดินถมขั้วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	400.00	ลบ.ม.	46.27	18,508.00	1.2516	57.91	23,164.00	
	งานดิน								
3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ทั้งหมด 56,884.00 ลบ.ม.								
	- จุดทิ้งดิน 1 ระยะขนดิน 0 กม.	23,687.00	ลบ.ม.	20.15	477,293.05	1.2516	25.22	597,386.14	(สภาพปกติ)
	- จุดทิ้งดิน 2 ระยะขนดิน 1 กม.	33,197.00	ลบ.ม.	34.96	1,160,567.12	1.2516	43.76	1,452,700.72	(สภาพปกติ)
4	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 1 กม.						-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	27,467.00	ลบ.ม.	46.27	1,270,898.09	1.2516	57.91	1,590,613.97	(สภาพแน่น)
5	งานผิวทางหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ	2,587.00	ลบ.ม.	1,076.16	2,784,025.92	1.2516	1,346.92	3,484,482.04	
	งานโครงสร้าง								
6	คอนกรีตโครงสร้าง	1,174.00	ลบ.ม.	4,534.86	5,323,925.64	1.2152	5,510.76	6,469,632.24	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	61,460.00	กก.	24.39	1,499,009.40	1.2152	29.64	1,821,674.40	
8	งานเสาเข็ม						-	-	
	-เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.18x0.18 ม.	450.00	ม.	275.25	123,862.50	1.2152	334.48	150,516.00	
	-งานสกัดหัวเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18x0.18 ม.	50.00	ต้น	154.00	7,700.00	1.2152	187.14	9,357.00	
9	งานรอยต่อคอนกรีต	200.0	ม.	479.32	95,864.00	1.2152	582.47	116,494.00	
10	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	128.0	ลบ.ม.	574.73	73,565.44	1.2152	698.41	89,396.48	
11	งานตะแกรงเหล็กเส้นกลม ชนิดสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด ศก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	224.00	ตร.ม.	33.00	7,392.00	1.2152	40.10	8,982.40	
12	แผ่นยางกันซึม ชนิด B หนา 5 มม.	229.0	ม.	273.00	62,517.00	1.2152	331.75	75,970.75	
	งานป้องกันการกัดเซาะ								
13	งานหินทิ้ง	100.00	ลบ.ม.	1,240.56	124,056.00	1.2516	1,552.68	155,268.00	
14	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion มอก.71-2532 , มอก.3656-2566								
	- กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม. พร้อมหินเรียง	765.0	ลบ.ม.	3,153.93	2,412,756.45	1.2516	3,947.46	3,019,806.90	
15	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2	1,532.0	ตร.ม.	110.00	168,520.00	1.2516	137.68	210,925.76	
	งานท่อและอุปกรณ์								
16	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M) มอก.277								
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว	40.00	ม.	364.63	14,585.20	1.2516	456.37	18,254.80	
17	งานท่อ HDPE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PN6 (PE100)						-	-	
	- ขนาด Dia. 110 มม.	3,000.00	ม.	280.80	842,400.00	1.2516	351.45	1,054,350.00	
18	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก						-	-	
	- ขนาด Dia. 0.4 ม.	320.00	ม.	732.02	234,246.40	1.2516	916.20	293,184.00	
19	งานประสานท่อภายในระบบ (จากแหล่งน้ำถึงท่อน้ำออกจากหอถังสูง)	2.00	ชุด	229,816.44	459,632.88	1.2516	287,638.26	575,276.52	
20	งานท่อยางตัวหนอนพร้อมหน้าจาน ขนาด Dia.3 นิ้ว ยาวท่อนละ 6 ม.	6.00	ชุด	25,000.00	150,000.00	1.2516	31,290.00	187,740.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านโนนสนามชัย ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
	งานอาคารประกอบ								
21	ช่องระบายทราย พร้อมรอกโซ่มือสาวขนาด 3 ตัน			-	-	1.2152	-		
	- ขนาด 2.00x2.00 ม.	2.0	ชุด	179,400.00	358,800.00	1.2152	218,006.88	436,013.76	
22	งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซลาร์เซลล์	2.00	ชุด	19,729.74	39,459.48	1.2152	23,975.58	47,951.16	
23	งานจุดปล่อยน้ำ GS 3 " ท่อ ขนาด 110 มม.	40.00	ชุด	2,795.62	111,824.80	1.2152	3,397.24	135,889.60	
24	งานชุดประตูน้ำใต้ดิน 4 นิ้ว พร้อมประแจ เปิด-ปิด 110 มม.	7.00	ชุด	11,232.11	78,624.77	1.2152	13,649.26	95,544.82	
25	งานประตูระบายตะกอน Dia 4 นิ้ว ท่อขนาด 110 มม.	7.00	ชุด	16,815.11	117,705.77	1.2152	20,433.72	143,036.04	
26	บานประตูระบายน้ำชนิดรับน้ำทางเดียว กรอบเหล็กเหนียวบานเหล็กเหนียว ชนิดบานตรง(ใช้กับรอกยก) ขนาด 2.0 x 2.0 ม.	2.0	ชุด	156,000.00	312,000.00	1.2152	189,571.20	379,142.40	
27	รอกโซ่มือสาวขนาด 3 ตัน	2.0	ชุด	24,500.00	49,000.00	1.2152	29,772.40	59,544.80	
	งานระบบสูบน้ำ								
28	เครื่องสูบน้ำ 'Vertical Multistage								
	-เครื่องสูบตามมาตรฐาน มีกำลัง 4 KW	4.00	ชุด	115,290.00	461,160.00	1.2152	140,100.41	560,401.64	
29	งานชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ตามข้อกำหนด						-	-	
	-ชุดควบคุมตามมาตรฐาน มีขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 KW	4.00	ชุด	279,300.00	1,117,200.00	1.2152	339,405.36	1,357,621.44	
30	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มอก. 61215 เล่ม1 (1)-2568 รวมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้งตามข้อกำหนด						-	-	
	- ชนิด Crystalline Silicon ขนาด 600 W	20.00	แผง	23,100.00	462,000.00	1.2152	28,071.12	561,422.40	
31	แพเหล็กติดตั้งเครื่องสูบน้ำ						-	-	
	-ขนาด 2.00x3.40x2.20 ม.	2.00	ชุด	218,000.00	436,000.00	1.2152	264,913.60	529,827.20	
32	เสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สูง 4.00 ม. Solar Cell 60W พร้อมฐาน	4.00	ชุด	34,385.00	137,540.00	1.2152	41,784.65	167,138.60	
33	งานชุดกรองเกษตร 120 ไมครอน Dia. 3.00 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	4.00	ชุด	6,440.00	25,760.00	1.2152	7,825.89	31,303.56	
34	งานจัดหาและติดตั้งหอถังสูงรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	2.00	ชุด	695,000.00	1,390,000.00	1.2152	844,564.00	1,689,128.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
35	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	10,613.26	10,613.26	1.2152	12,897.23	12,897.23	
36	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,168.87	7,168.87	1.2152	8,711.61	8,711.61	
37	งานราวกันตก	75.0	ม.	930.28	69,771.00	1.2152	1,130.48	84,786.00	
38	งานหลักบอกแนว (ท่อส่งน้ำ)	60.00	ชุด	504.52	30,271.20	1.2152	613.09	36,785.40	
39	งานหลักบอกแนว	28.0	ชุด	504.52	14,126.56	1.2152	613.09	17,166.52	
40	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	4.00	ชุด	6,009.62	24,038.48	1.2152	7,302.89	29,211.56	
41	งานทุ่นลอยรับท่อ (ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร 2 ใบ พร้อมฉีดโฟม)	12.00	ชุด	5,439.19	65,270.28	1.2152	6,609.70	79,316.40	
42	งานทุ่น คสล. ยึดแพ	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	1.2152	5,468.40	21,873.60	
43	งานเสารับท่อส่งน้ำ	2.00	ชุด	6,227.15	12,454.30	1.2152	7,567.23	15,134.46	
44	งานลวดสลิงแสตนเลส ขนาด 8 มม. (6x7)	200.00	ม.	124.72	24,944.00	1.2152	151.56	30,312.00	
45	งานรั้วตาข่ายแผงโซล่าเซลล์	2.00	ชุด	35,550.03	71,100.06	1.2152	43,200.40	86,400.80	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านโนนสนามชัย ตำบลโคกกลม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ								
46	งานทดสอบ Standard Penetration Test (SPT)	2.00	จุด	13,500.00	27,000.00	1.0700	14,445.00	28,890.00	
47	งานทดสอบเสาเข็มแบบ Dynamic LoadTest	2.00	ต้น	28,500.00	57,000.00	1.0700	30,495.00	60,990.00	
48	การประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมระหว่างดำเนินการ	1.00	งาน	35,000.00	35,000.00	1.0700	37,450.00	37,450.00	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	22,942,657.92	**รวมราคากลางทั้งสิ้น**		28,233,567.12	
	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					**(ยี่สิบแปดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์)**		**28,233,567.12**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุวุฒิ สินตาวิสุทธิ์)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายภคพณ ประดับวงษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิทักษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ