ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลสวาย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ชนิดโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

๔.๑. งานเตรียมพื้นที่
๔.๒ งานดิน
๔.๓ งานโครงสร้าง
๔.๔ งานป้องกันการกัดเซาะ
๔.๕ งานท่อและอุปกรณ์
๔.๖ งานอาคารประกอบ
๔.๗ งานระบบสูบน้ำ
๔.๘ งานเบ็ดเตล็ด
๔.๙ งานครุภัณฑ์ระบบกระจายน้ำ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔ และ ปร.๕
๖.๒ แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสสิธรรม	พิศนอก	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายทศพร	สุรัติมงคล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายลิขสิทธิ์	ชาวอุทัย	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕
เลขที่รับ. ๒๖๓๖
วันที่ - ๑ ต.ค. ๒๕๖๙
เวลา ๑๕.๐๙ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ ส่วนสำรวจและออกแบบที่ ๑ นครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๙๒-๐๒๕๖

ที่ ทส ๐๖๑๕.๒/ ๗๕๐๔๐ **วันที่** ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลสวาย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ภายใต้เงื่อนไข Factor F งานก่อสร้างชลประทาน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ๗% ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน ๓๐ วัน ไม่รวมฤดูฝน) ยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทำราคากลาง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลสวาย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ราคากลางค่าก่อสร้าง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจักได้แจ้งส่วนอำนวยการที่ ๑ นครราชสีมาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสสิธรรม พิศนอก)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายทศพร สุรัติมงคล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลิขสิทธิ์ ชาวอุทัย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
- เพื่อโปรดพิจารณา
นางณิชานันทน์ ประทุมเมศ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ
- ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อกฎหมายฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๙

(นายสุพิต สีสา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สรุปราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลสวาย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (จ้างเหมา)

ส่วนสำรวจและออกแบบที่ 1 นครราชสีมา สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลสวาย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสโครงการ 701005-3345-001

ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ สทน 5 วันที่ 30 กันยายน 2569 ตามแบบสรุป ราคากลางจำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	2,784.00	1.2483	3,475.27	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานดิน	4,388,194.69	1.2483	5,477,783.43	งานชลประทาน (ปกติ)
3	งานโครงสร้าง	1,623,745.86	1.2086	1,962,459.25	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	21,574.08	1.2483	26,930.92	งานชลประทาน (ปกติ)
5	งานท่อและอุปกรณ์	6,505,501.44	1.2483	8,120,817.45	งานชลประทาน (ปกติ)
6	งานอาคารประกอบ	250,355.05	1.2086	302,579.11	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
7	งานระบบสูบน้ำ	5,108,841.00	1.2086	6,174,545.23	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
8	งานเบ็ดเตล็ด	1,663,323.97	1.2086	2,010,293.35	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
9	งานครุภัณฑ์ระบบกระจายน้ำ	5,534,000.00	1.0700	5,921,380.00	VAT
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	25,098,320.09		30,000,264.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ			30,000,000.00	
	ตัวอักษร	(สามสิบล้านบาทถ้วน)			

เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

1.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสสิธรรม พิศนอก)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

2.(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร สุรัติมงคล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ

3.(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลิขสิทธิ์ ชาวอุทัย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายสุมิต สีสา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลสวาย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,200.00	ลบ.ม.	0.87	2,784.00	
				รวมรายการที่ 1	**2,784.00**	บาท
2. งานดิน						
2.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	96,707.00	ลบ.ม.	20.54	1,986,361.78	
	- ระยะขนดินทิ้ง 1 กม.	51,335.00	ลบ.ม.	14.95	767,458.25	
	- ระยะขนดินทิ้ง 2 กม.	9,000.00	ลบ.ม.	18.85	169,650.00	
	- ระยะขนดินทิ้ง 3 กม.	3,000.00	ลบ.ม.	22.76	68,280.00	
	- ระยะขนดินทิ้ง 5 กม.	3,000.00	ลบ.ม.	30.59	91,770.00	
2.2	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	27,118.00	ลบ.ม.	47.08	1,276,715.44	
2.3	งานหินคลุกปรับเกลี่ยบดทับแน่น	51.00	ลบ.ม.	548.22	27,959.22	
				รวมรายการที่ 2	**4,388,194.69**	บาท
3. งานโครงสร้าง						
3.1	คอนกรีตโครงสร้าง	175.00	ลบ.ม.	3,237.61	566,581.75	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	4.90	ลบ.ม.	2,258.36	11,065.96	
3.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	9,621.00	กก.	28.09	270,253.89	
3.4	งานเสาเข็ม					
	งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22 ม.	832.00	ม.	306.08	254,658.56	
	- ค่าตอกเสาเข็ม	832.00	ม.	54.00	44,928.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	64.00	ต้น	205.00	13,120.00	
	งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน 0.30x0.30 ม.	790.00	ม.	470.83	371,955.70	
	- ค่าตอกเสาเข็ม	790.00	ม.	93.00	73,470.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	54.00	ต้น	328.00	17,712.00	
				รวมรายการที่ 3	**1,623,745.86**	บาท
4. งานป้องกันการกัดเซาะ						
4.1	งานหินเรียง	18.00	ลบ.ม.	1,198.56	21,574.08	
				รวมรายการที่ 4	**21,574.08**	บาท
5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	งานท่อ HDPE ชั้น PN 6 (PE100) ผนัง 2 ชั้น					
	- ขนาด Dia. 160.00 มม.	2,042.00	ม.	591.80	1,208,455.60	
	- ขนาด Dia. 225.00 มม.	4,600.00	ม.	1,147.40	5,278,040.00	
5.2	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	14.00	ม.	1,357.56	19,005.84	
				รวมรายการที่ 5	**6,505,501.44**	บาท
6. งานอาคารประกอบ						
6.1	อาคารระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	2.00	ชุด	23,385.00	46,770.00	
6.2	อาคารระบายตะกอน	3.00	ชุด	23,913.00	71,739.00	
6.3	อาคารจุดปล่อยน้ำ	15.00	ชุด	5,330.67	79,960.05	
6.4	อาคารประตูน้ำใต้ดิน					
	- ประตูน้ำ Dia. 200 มม. (มอก.)	1.00	ชุด	21,562.00	21,562.00	
6.5	แคล้มรัดแยก PE อาคารจุดปล่อยน้ำ ชั้น PN6 PE 100					
	- แคล้มรัดแยก PE ออกด้านเดียว 2 นิ้ว 225 มม.	15.00	ชุด	1,449.00	21,735.00	
6.6	สามทางท่อ PE อาคารระบายตะกอน ชั้น PN6 PE 100					
	- ข้อต่อท่อ PE สามทาง แบบเชื่อม ขนาด 225 มม.	3.00	ชุด	1,897.00	5,691.00	
6.7	แคล้มรัดแยก PE อาคารระบายอากาศ ชั้น PN6 PE 100					
	- แคล้มรัดแยก ออกด้านเดียว 3 นิ้ว ท่อเมน 225 มม.	2.00	ชุด	1,449.00	2,898.00	
				รวมรายการที่ 6	**250,355.05**	บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
7.	**งานระบบสูบน้ำ**						
7.1	งานถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสแบบตั้งพื้น ทรงกระบอกแนวตั้ง ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ บันได		2.00	ชุด	2,013,400.00	4,026,800.00	
7.2	งานไฟส่องสว่างระบบแสงอาทิตย์ขนาด 300 W		4.00	ชุด	1,411.00	5,644.00	
7.3	งานเสาไฟส่องสว่าง						
	- เสาโคมไฟชุบกัลวาไนท์ ชนิดกิ่งเดี่ยว สำเร็จรูป ขนาดสูง 6.00 ม.		4.00	ชุด	7,130.00	28,520.00	
	- ชนิดเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด โคน 15x15 ปลาย 12x12 สูง 6.00-8.00 ม.		2.00	ชุด	1,035.00	2,070.00	
7.4	งานอุปกรณ์สถานีสูบน้ำ						
	- Foot Valve เหล็กหล่อ ขนาด	200 มม.	2.00	ชุด	13,800.00	27,600.00	
	- Pressure Gauge (Glycerine) ขนาด	16 bar	2.00	ชุด	2,357.00	4,714.00	
	- Flexible Twin Rubber (หน้าจานสแตนเลส) ขนาด	150 มม.	2.00	ชุด	7,130.00	14,260.00	
	- Flexible Twin Rubber (หน้าจานสแตนเลส) ขนาด	200 มม.	2.00	ชุด	11,040.00	22,080.00	
	- Check Valve เหล็กหล่อ (มอก) ขนาด	150 มม.	2.00	ชุด	8,510.00	17,020.00	
	- ประตูน้ำ เหล็กหล่อ (มอก) ขนาด	150 มม.	2.00	ชุด	12,132.00	24,264.00	
	- Air Valve เหล็กหล่อ (มอก) ขนาด	25 มม.	2.00	ชุด	4,600.00	9,200.00	
	- Surge Valve ขนาด	50 มม.	1.00	ชุด	20,010.00	20,010.00	
	- ท่อยางตัวหนอน PN10 หน้าจานสองด้าน ยาว 3.00 ม. Dia.	200 มม.	2.00	ชุด	41,180.00	82,360.00	
	- ชุดกรอกน้ำ		2.00	ชุด	630.00	1,260.00	
	- ท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว บนดิน (ไม่มีหน้าจาน)						
	- ท่อเหล็ก ขนาด	200 มม.	6.00	ม.	5,773.00	34,638.00	
	- Pipe Header ท่อเหล็กเหนียว ขนาด	300 มม.	2.50	ม.	36,910.00	92,275.00	
	- ข้อต่อท่อเหล็กหล่อ						
	- ข้องอ 90 องศา เหล็กหล่อ ขนาด	200 มม.	2.00	ชุด	5,221.00	10,442.00	
7.5	งานอุปกรณ์อาคารถังเก็บน้ำ						
	- Flexible Twin Rubber (หน้าจานสแตนเลส) ขนาด	200 มม.	3.00	ชุด	11,040.00	33,120.00	
	- ประตูน้ำ เหล็กหล่อ (มอก) ขนาด	150 มม.	2.00	ชุด	12,132.00	24,264.00	
	- ประตูน้ำ เหล็กหล่อ (มอก) ขนาด	200 มม.	5.00	ชุด	17,537.00	87,685.00	
	- Double Air Valve เหล็กหล่อ (มอก) ขนาด	80 มม.	1.00	ชุด	17,480.00	17,480.00	
	- มาตรวัดน้ำขนาด	200 มม.	1.00	ชุด	80,500.00	80,500.00	
	- ท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว บนดิน (ไม่มีหน้าจาน)						
	- ท่อเหล็ก ขนาด	200 มม.	61.00	ม.	5,773.00	352,153.00	
	- ข้อต่อท่อเหล็กหล่อ						
	- ข้องอ 90 องศา เหล็กหล่อ ขนาด	200 มม.	2.00	ชุด	5,221.00	10,442.00	
	- ข้อโค้ง 45 องศา เหล็กหล่อ ขนาด	200 มม.	5.00	ชุด	5,865.00	29,325.00	
	- สามทาง เหล็กหล่อ ขนาด	200 มม.	3.00	ชุด	7,705.00	23,115.00	
	- หน้าจาน เหล็กหล่อ ขนาด	200 มม.	20.00	ชุด	1,380.00	27,600.00	
					รวมรายการที่ 7	5,108,841.00	บาท
8.	**งานเบ็ดเตล็ด**						
8.1	งานป้ายชื่อโครงการ(ป้ายเหล็ก)		1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	
8.2	งานป้ายแนะนำโครงการ		1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	
8.3	งานป้ายเตือนพร้อมเสา		1.00	ชุด	1,053.00	1,053.00	
8.4	แผ่นวัดระดับน้ำ		2.00	ชุด	3,021.95	6,043.90	
8.5	หลักบอกแนว คสล.		136.00	ชุด	352.47	47,935.92	
8.6	งานอาคารรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์						
	- เหล็กกล่อง ชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 100 x 100 x 3.2 มม.		76.80	ม.	318.64	24,471.55	
	- เหล็กตัวซี ชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 75 x 45 x 15 มม. หนา 2.0 มม.		320.00	ม.	85.04	27,212.80	
	- สกรูเคมี M12x150		256.00	ชุด	52.30	13,388.80	
	- เพลทเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาด PL. 20x20x9 มม. เจาะรู		64.00	ชุด	241.00	15,424.00	
8.7	งานอาคารรั้วเหล็ก						
	- แผงรั้ว ขนาด 2.35x1.48 ม. กรอบเหล็ก GS. Dia. 1.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.		46.00	ช่อง	1,076.00	49,496.00	
	- เสาเหล็ก GS. Dia. 2 นิ้ว		47.00	ต้น	181.00	8,507.00	
	- เพลทเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาด PL.150x150x9 มม. เจาะรู		47.00	ชุด	193.00	9,071.00	
	- สกรู M10x120		188.00	ชุด	29.00	5,452.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ประตูรั้ว บานคู่	1.00	ชุด	2,472.00	2,472.00	
	- เพลทเหล็ก ขนาด 50x65x4 มม. เจาะรู	368.00	ชุด	40.00	14,720.00	
	- สกรู M12x25 มม.	184.00	ชุด	10.00	1,840.00	
8.8	ชุด STUB END HDPE ปลายท่อ Dia. 225 มม.	1.00	ชุด	2,773.00	2,773.00	
8.9	หน้าจานตาบอด ปลายท่อ เหล็กหล่อ ขนาด 200 มม.	1.00	ชุด	1,483.00	1,483.00	
8.10	สะพานเหล็กขนาดกว้าง 1.00x15.00 ม.	1.00	ชุด	81,770.00	81,770.00	
8.11	ทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำ ขนาด 50x50x40 ซม. 2 ชั้น พร้อมติดตั้ง	46.00	ตร.ม.	13,557.00	623,622.00	
8.12	อาคารแพติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 5.00x6.00x2.50 ม.	1.00	ชุด	238,183.00	238,183.00	
8.13	Support "A"	12.00	ชุด	1,420.00	17,040.00	
8.14	Support "B"	15.00	ชุด	800.00	12,000.00	
8.15	งานดันท่อลอด ขนาดท่อปลอก Dia. 300 มม.	40.00	ม.	10,546.00	421,840.00	
8.16	อาคารตู้ควบคุมระบบกระจายน้ำ ขนาด 3.00x3.00x3.00 ม.	1.00	หลัง	19,200.00	19,200.00	
8.17	งานท่อ HDPE ร้อยสายไฟ PN6					
	- ขนาด Dia. 90 มม.	25.00	ม.	97.00	2,425.00	
				รวมรายการที่ 8	**1,663,323.97**	บาท
9. งานครุภัณฑ์ระบบกระจายน้ำ						
9.1	เครื่องสูบน้ำผิวดิน แบบ SPLIT CASE CENTRIFUGAL PUMP ขนาด 30 KW	2.00	ชุด	980,000.00	1,960,000.00	
9.2	ชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ IP20 ขนาด 37 KW	2.00	ชุด	947,000.00	1,894,000.00	
9.3	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Crystalline Silicon ขนาด 600 W พร้อมอุปกรณ์และสายไฟ	80.00	ชุด	21,000.00	1,680,000.00	
				รวมรายการที่ 9	**5,534,000.00**	บาท

สรุปงานจ้างเหมา			สรุปงานดิน		
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	393,680	บาท	ดินขุดทั้งหมด	96,707	ลบม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	นำไปถมได้	30,372	ลบม.
ระยะเวลาก่อสร้างงานดิน+คอนกรีต	270	วัน	เหลือดินขนทิ้ง	66,335	ลบม.

หมายเหตุ :

ราคาน้ำมันดีเซล (เฉลี่ย) 41.50 บาท/ลิตร

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน
และราคาก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลสวาย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ตำบลสวาย อำเภอปราง์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง ราคากลาง	
1. งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,200.00	ลบ.ม.	0.87	2,784.00	1.2483	1.09	3,488.00	งานชลประทาน (ปกติ)
				รวมรายการที่ 1	2,784.00	บาท		3,488.00	บาท
2. งานดิน									
2.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	96,707.00	ลบ.ม.	20.54	1,986,361.78	1.2483	25.64	2,479,567.48	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ระยะขนดินทิ้ง 1 กม.	51,335.00	ลบ.ม.	14.95	767,458.25	1.2483	18.66	957,911.10	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ระยะขนดินทิ้ง 2 กม.	9,000.00	ลบ.ม.	18.85	169,650.00	1.2483	23.53	211,770.00	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ระยะขนดินทิ้ง 3 กม.	3,000.00	ลบ.ม.	22.76	68,280.00	1.2483	28.41	85,230.00	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ระยะขนดินทิ้ง 5 กม.	3,000.00	ลบ.ม.	30.59	91,770.00	1.2483	38.19	114,570.00	งานชลประทาน (ปกติ)
2.2	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด								
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	27,118.00	ลบ.ม.	47.08	1,276,715.44	1.2483	58.77	1,593,724.86	งานชลประทาน (ปกติ)
2.3	งานหินคลุกปรับเกลี่ยบดทับแน่น	51.00	ลบ.ม.	548.22	27,959.22	1.2483	684.34	34,901.34	งานชลประทาน (ปกติ)
				รวมรายการที่ 2	4,388,194.69	บาท		5,477,674.78	บาท
3. งานโครงสร้าง									
3.1	คอนกรีตโครงสร้าง	175.00	ลบ.ม.	3,237.61	566,581.75	1.2086	3,912.98	684,771.50	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	4.90	ลบ.ม.	2,258.36	11,065.96	1.2086	2,729.45	13,374.31	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
3.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	9,621.00	กก.	28.09	270,253.89	1.2086	33.95	326,632.95	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
3.4	งานเสาเข็ม								
	งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22 ม.	832.00	ม.	306.08	254,658.56	1.2086	369.93	307,781.76	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- ค่าตอกเสาเข็ม	832.00	ม.	54.00	44,928.00	1.2086	65.26	54,296.32	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	64.00	ต้น	205.00	13,120.00	1.2086	247.76	15,856.64	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน 0.30x0.30 ม.	790.00	ม.	470.83	371,955.70	1.2086	569.05	449,549.50	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- ค่าตอกเสาเข็ม	790.00	ม.	93.00	73,470.00	1.2086	112.40	88,796.00	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	54.00	ต้น	328.00	17,712.00	1.2086	396.42	21,406.68	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
				รวมรายการที่ 3	1,623,745.86	บาท		1,962,465.66	บาท
4. งานป้องกันการกัดเซาะ									
4.1	งานหินเรียง	18.00	ลบ.ม.	1,198.56	21,574.08	1.2483	1,496.16	26,930.88	งานชลประทาน (ปกติ)
				รวมรายการที่ 4	21,574.08	บาท		26,930.88	บาท
5. งานท่อและอุปกรณ์									
5.1	งานท่อ HDPE ชั้น PN 6 (PE100) ผนัง 2 ชั้น								
	- ขนาด Dia. 160.00 มม.	2,042.00	ม.	591.80	1,208,455.60	1.2483	738.74	1,508,507.08	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia. 225.00 มม.	4,600.00	ม.	1,147.40	5,278,040.00	1.2483	1,432.30	6,588,580.00	งานชลประทาน (ปกติ)
5.2	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	14.00	ม.	1,357.56	19,005.84	1.2483	1,694.64	23,724.96	งานชลประทาน (ปกติ)
				รวมรายการที่ 5	6,505,501.44	บาท		8,120,812.04	บาท

ราคากลาง สทน 5 ../1

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลสวาย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
6. งานอาคารประกอบ									
6.1	อาคารระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	2.00	ชุด	23,385.00	46,770.00	1.2086	28,263.11	56,526.22	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
6.2	อาคารระบายตะกอน	3.00	ชุด	23,913.00	71,739.00	1.2086	28,901.25	86,703.75	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
6.3	อาคารจุดปล่อยน้ำ	15.00	ชุด	5,330.67	79,960.05	1.2086	6,442.65	96,639.75	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
6.4	อาคารประตูน้ำใต้ดิน								
	- ประตูน้ำ Dia. 200 มม. (มอก.)	1.00	ชุด	21,562.00	21,562.00	1.2086	26,059.83	26,059.83	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
6.5	แคล้มรัดแยก PE อาคารจุดปล่อยน้ำ ชั้น PN6 PE 100								
	- แคล้มรัดแยก PE ออกด้านเดียว 2 นิ้ว 225 มม.	15.00	ชุด	1,449.00	21,735.00	1.2086	1,751.26	26,268.90	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
6.6	สามทางท่อ PE อาคารระบายตะกอน ชั้น PN6 PE 100								
	- ข้อต่อท่อ PE สามทาง แบบเชื่อม ขนาด 225 มม.	3.00	ชุด	1,897.00	5,691.00	1.2086	2,292.71	6,878.13	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
6.7	แคล้มรัดแยก PE อาคารระบายอากาศ ชั้น PN6 PE 100								
	- แคล้มรัดแยก ออกด้านเดียว 3 นิ้ว ท่อเมน 225 มม.	2.00	ชุด	1,449.00	2,898.00	1.2086	1,751.26	3,502.52	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
				รวมรายการที่ 6	250,355.05	บาท		302,579.10	บาท
7. งานระบบสูบน้ำ									
7.1	งานถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสแบบตั้งพื้น ทรงกระบอกแนวตั้ง ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ บันได	2.00	ชุด	2,013,400.00	4,026,800.00	1.2086	2,433,395.24	4,866,790.48	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
7.2	งานไฟส่องสว่างระบบแสงอาทิตย์ขนาด 300 W	4.00	ชุด	1,411.00	5,644.00	1.2086	1,705.33	6,821.32	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
7.3	งานเสาไฟส่องสว่าง								
	- เสาโคมไฟชุบกัลวาไนท์ ชนิดกิ่งเดี่ยว สำเร็จรูป ขนาดสูง 6.00 ม.	4.00	ชุด	7,130.00	28,520.00	1.2086	8,617.32	34,469.28	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- ชนิดเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด โคน 15x15 ปลาย 12x12 สูง 6.00-8.00 ม.	2.00	ชุด	1,035.00	2,070.00	1.2086	1,250.90	2,501.80	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
7.4	งานอุปกรณ์สถานีสูบน้ำ								
	- Foot Valve เหล็กหล่อ ขนาด 200 มม.	2.00	ชุด	13,800.00	27,600.00	1.2086	16,678.68	33,357.36	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- Pressure Gauge (Glycerine) ขนาด 16 bar	2.00	ชุด	2,357.00	4,714.00	1.2086	2,848.67	5,697.34	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- Flexible Twin Rubber (หน้าจานสแตนเลส) ขนาด 150 มม.	2.00	ชุด	7,130.00	14,260.00	1.2086	8,617.32	17,234.64	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- Flexible Twin Rubber (หน้าจานสแตนเลส) ขนาด 200 มม.	2.00	ชุด	11,040.00	22,080.00	1.2086	13,342.94	26,685.88	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- Check Valve เหล็กหล่อ (มอก) ขนาด 150 มม.	2.00	ชุด	8,510.00	17,020.00	1.2086	10,285.19	20,570.38	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- ประตูน้ำ เหล็กหล่อ (มอก) ขนาด 150 มม.	2.00	ชุด	12,132.00	24,264.00	1.2086	14,662.74	29,325.48	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- Air Valve เหล็กหล่อ (มอก) ขนาด 25 มม.	2.00	ชุด	4,600.00	9,200.00	1.2086	5,559.56	11,119.12	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- Surge Valve ขนาด 50 มม.	1.00	ชุด	20,010.00	20,010.00	1.2086	24,184.09	24,184.09	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- ท่อยางตัวหนอน PN10 หน้าจานสองด้าน ยาว 3.00 ม. Dia. 200 มม.	2.00	ชุด	41,180.00	82,360.00	1.2086	49,770.15	99,540.30	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- ชุดกรองน้ำ	2.00	ชุด	630.00	1,260.00	1.2086	761.42	1,522.84	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- ท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว บนดิน (ไม่มีหน้าจาน)								
	- ท่อเหล็ก ขนาด 200 มม.	6.00	ม.	5,773.00	34,638.00	1.2086	6,977.25	41,863.50	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- Pipe Header ท่อเหล็กเหนียว ขนาด 300 มม.	2.50	ม.	36,910.00	92,275.00	1.2086	44,609.43	111,523.58	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- ข้อต่อท่อเหล็กหล่อ								
	- ข้องอ 90 องศา เหล็กหล่อ ขนาด 200 มม.	2.00	ชุด	5,221.00	10,442.00	1.2086	6,310.10	12,620.20	งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ราคากลาง สทน 5 ../2

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลสวาย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2		ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ		ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
7.5	งานอุปกรณ์อาคารถังเก็บน้ำ									
	- Flexible Twin Rubber (หน้าจานสแตนเลส) ขนาด	200 มม.	3.00	ชุด	11,040.00	33,120.00	1.2086	13,342.94	40,028.82	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- ประตูน้ำ เหล็กหล่อ (มอก) ขนาด	150 มม.	2.00	ชุด	12,132.00	24,264.00	1.2086	14,662.74	29,325.48	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- ประตูน้ำ เหล็กหล่อ (มอก) ขนาด	200 มม.	5.00	ชุด	17,537.00	87,685.00	1.2086	21,195.22	105,976.10	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- Double Air Valve เหล็กหล่อ (มอก) ขนาด	80 มม.	1.00	ชุด	17,480.00	17,480.00	1.2086	21,126.33	21,126.33	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- มาตรวัดน้ำขนาด	200 มม.	1.00	ชุด	80,500.00	80,500.00	1.2086	97,292.30	97,292.30	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- ท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว บนดิน (ไม่มีหน้าจาน)									
	- ท่อเหล็ก ขนาด	200 มม.	61.00	ม.	5,773.00	352,153.00	1.2086	6,977.25	425,612.25	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- ข้อต่อท่อเหล็กหล่อ									
	- ข้องอ 90 องศา เหล็กหล่อ ขนาด	200 มม.	2.00	ชุด	5,221.00	10,442.00	1.2086	6,310.10	12,620.20	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- ข้อโค้ง 45 องศา เหล็กหล่อ ขนาด	200 มม.	5.00	ชุด	5,865.00	29,325.00	1.2086	7,088.44	35,442.20	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- สามทาง เหล็กหล่อ ขนาด	200 มม.	3.00	ชุด	7,705.00	23,115.00	1.2086	9,312.26	27,936.78	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- หน้าจาน เหล็กหล่อ ขนาด	200 มม.	20.00	ชุด	1,380.00	27,600.00	1.2086	1,667.87	33,357.40	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
					รวมรายการที่ 7	5,108,841.00	บาท		6,174,545.45	บาท
8.	งานเบ็ดเตล็ด									
8.1	งานป้ายชื่อโครงการ(ป้ายเหล็ก)		1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	1.2086	11,312.50	11,312.50	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
8.2	งานป้ายแนะนำโครงการ		1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	1.2086	7,904.24	7,904.24	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
8.3	งานป้ายเตือนพร้อมเสา		1.00	ชุด	1,053.00	1,053.00	1.2086	1,272.66	1,272.66	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
8.4	แผ่นวัดระดับน้ำ		2.00	ชุด	3,021.95	6,043.90	1.2086	3,652.33	7,304.66	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
8.5	หลักบอกแนว คสล.		136.00	ชุด	352.47	47,935.92	1.2086	426.00	57,936.00	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
8.6	งานอาคารรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์									
	- เหล็กกล่อง ชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 100 x 100 x 3.2 มม.		76.80	ม.	318.64	24,471.55	1.2086	385.11	29,576.45	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- เหล็กตัวซี ชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 75 x 45 x 15 มม. หนา 2.0 มม.		320.00	ม.	85.04	27,212.80	1.2086	102.78	32,889.60	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- สกรูเคมี M12x150		256.00	ชุด	52.30	13,388.80	1.2086	63.21	16,181.76	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- เพลทเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาด PL. 20x20x9 มม. เจาะรู		64.00	ชุด	241.00	15,424.00	1.2086	291.27	18,641.28	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
8.7	งานอาคารรั้วเหล็ก									
	- แผงรั้ว ขนาด 2.35x1.48 ม. กรอบเหล็ก GS. Dia. 1.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.		46.00	ช่อง	1,076.00	49,496.00	1.2086	1,300.45	59,820.70	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- เสาเหล็ก GS. Dia. 2 นิ้ว		47.00	ต้น	181.00	8,507.00	1.2086	218.76	10,281.72	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- เพลทเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาด PL.150x150x9 มม. เจาะรู		47.00	ชุด	193.00	9,071.00	1.2086	233.26	10,963.22	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- สกรู M10x120		188.00	ชุด	29.00	5,452.00	1.2086	35.05	6,589.40	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- ประตูรั้ว บานคู่		1.00	ชุด	2,472.00	2,472.00	1.2086	2,987.66	2,987.66	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- เพลทเหล็ก ขนาด 50x65x4 มม. เจาะรู		368.00	ชุด	40.00	14,720.00	1.2086	48.34	17,789.12	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	- สกรู M12x25 มม.		184.00	ชุด	10.00	1,840.00	1.2086	12.09	2,224.56	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
8.8	ชุด STUB END HDPE ปลายท่อ Dia. 225 มม.		1.00	ชุด	2,773.00	2,773.00	1.2086	3,351.45	3,351.45	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
8.9	หน้าจานตาบอด ปลายท่อ เหล็กหล่อ ขนาด 200 มม.		1.00	ชุด	1,483.00	1,483.00	1.2086	1,792.35	1,792.35	งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ราคากลาง สทน 5 ../3

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลสวาย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
8.10	สะพานเหล็กขนาดกว้าง 1.00x15.00 ม.	1.00	ชุด	81,770.00	81,770.00	1.2086	98,827.22	98,827.22	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
8.11	ทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำ ขนาด 50x50x40 ซม. 2 ชั้น พร้อมติดตั้ง	46.00	ตร.ม.	13,557.00	623,622.00	1.2086	16,384.99	753,709.54	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
8.12	อาคารแพติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 5.00x6.00x2.50 ม.	1.00	ชุด	238,183.00	238,183.00	1.2086	287,867.97	287,867.97	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
8.13	Support "A"	12.00	ชุด	1,420.00	17,040.00	1.2086	1,716.21	20,594.52	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
8.14	Support "B"	15.00	ชุด	800.00	12,000.00	1.2086	966.88	14,503.20	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
8.15	งานต้นท่อลอด ขนาดท่อปลอก Dia. 300 มม.	40.00	ม.	10,546.00	421,840.00	1.2086	12,745.90	509,836.00	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
8.16	อาคารตู้ควบคุมระบบกระจายน้ำ ขนาด 3.00x3.00x3.00 ม.	1.00	หลัง	19,200.00	19,200.00	1.2086	23,205.12	23,205.12	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
8.17	งานท่อ HDPE ร้อยสายไฟ PN6								
	- ขนาด Dia. 90 มม.	25.00	ม.	97.00	2,425.00	1.2086	117.23	2,930.75	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
				รวมรายการที่ 8	1,663,323.97	บาท		2,010,293.65	บาท
9. งานครุภัณฑ์ระบบกระจายน้ำ									
9.1	เครื่องสูบน้ำผิวดิน แบบ SPLIT CASE CENTRIFUGAL PUMP ขนาด 30 KW	2.00	ชุด	980,000.00	1,960,000.00	1.0700	1,048,600.00	2,097,200.00	VAT
9.2	ชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ IP20 ขนาด 37 KW	2.00	ชุด	947,000.00	1,894,000.00	1.0700	1,013,290.00	2,026,580.00	VAT
9.3	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Crystalline Silicon ขนาด 600 W พร้อมอุปกรณ์และสายไฟ	80.00	ชุด	21,000.00	1,680,000.00	1.0700	22,470.00	1,797,600.00	VAT
				รวมรายการที่ 9	5,534,000.00	บาท		5,921,380.00	บาท
				รวมรายการ	25,098,320.09	บาท		30,000,169.56	บาท
							เป็นเงิน	30,000,000.00	บาท

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 300 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

1.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสสิธรรม พิศนอก)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

2.(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร สุรัติมงคล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

3.(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิขสิทธิ์ ชาวอุทัย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ