



บันทึกข้อความ

ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
เลขที่รับ ๐๕๔๖
วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๕๕

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ ๐๕๔๖
วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๐๙ น.

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๔๓๒๒-๖๔๙๒

ที่ ทส ๐๖๑๔.๓ / ๐๕๑๕๗

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยวังไผ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวิชบุรี อำเภอวิชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๔/๙๑ / ๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยวังไผ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวิชบุรี อำเภอวิชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นายจตุภูมิ สันตวิสุทธิ, | ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายภคพล ประดับวงษ์, | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ, | กรรมการ |
| ๓. นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิทักษ์, | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ, | กรรมการ |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % รายละเอียดดังนี้

- ค่า Factor F (ในส่วนของงานเตรียมพื้นที่ งานดิน งานป้องกันการกัดเซาะ งานท่อและอุปกรณ์) ๑.๒๓๕๕
- ค่า Factor F (ในส่วนของงานโครงสร้าง งานอาคารประกอบ งานระบบสูบน้ำ และงานเบ็ดเตล็ด) ๑.๒๐๒๕
- ค่า Factor F (ในส่วนของงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ) ๑.๐๗๐๐

วงเงินตามราคากลาง ๔๐,๐๔๐,๙๘๘.๐๗ บาท (สี่สิบล้านเก้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสตางค์) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๘ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

-อนุมัติ/ตามเสนอ.

-ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระเบียบฯ

ข้อมูลทางเทคนิค และหลักการ
คำนวณราคากลางโครงการ

(นายนิทัศน์ พรหมพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจตุภูมิ สันตวิสุทธิ)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภคพล ประดับวงษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิทักษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
ตรวจสอบ/เสนอ



๖ ต.ค. ๒๕๖๕

(นายจตุรวัตร มะปะเต)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่,
เห็นการเสนอ อทน.เพื่อพิจารณาลงนาม
เพื่อดำเนินการต่อไป



๖ ต.ค. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรป่า
เพื่อไปพิจารณา



๖ ต.ค. ๒๕๖๕

(นายจตุรวัตร มะปะเต)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยวังไผ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวิชบุรี อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดร้อยเอ็ด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ กรมทรัพยากรน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๐,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสองแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 - งานขุดลอกแหล่งน้ำ พร้อมงานอาคารประกอบ (ตามแบบแปลน)
 - งานป้องกันการกัดเซาะ (ตามแบบแปลน)
 - งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๗.๕ กิโลวัตต์ ดังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสแบบ ตั้งพื้น ทรงกระบอกแนวตั้งพื้น ขนาดความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร (จำนวน ๓ ถัง) จำนวน ๑ แห่ง พร้อม งานท่อระบบส่งน้ำ (ตามแบบแปลน)
 - ก่อสร้างฝายน้ำล้น OGEE ขนาดความกว้างสันฝาย ๑๘.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง
 - งานป้ายชื่อโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๐,๐๙๐,๙๘๘.๐๗ บาท (สี่สิบล้านเก้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจตุตม์ สีนตาวิสูทธิ์	ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายภคพนธ์ ประดับวงศ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิทักษ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจตุตม์ สีนตาวิสูทธิ์)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภคพนธ์ ประดับวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิทักษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยวังไผ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวิชบุรี อำเภอดำรงวิทยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	งบป.ตาม พรบ. (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)				รวมระยะเวลา ก่อสร้าง (วัน)	ระยะเวลาก่อสร้าง ที่กำหนดให้ (วัน)	หมายเหตุ
				อนุรักษ์ฟื้นฟู	ทดสอบวัสดุ	ระบบ	ฤดูฝน			
๑	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยวังไผ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	๔๐,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๙๐,๙๘๘.๐๗	๑๗๘	๓๐	๙๐	๓๐	๓๒๘	๓๒๘ ✓	
	หมู่ที่ ๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวิชบุรี อำเภอดำรงวิทยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด									

หมายเหตุ: ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุภูมิ สันทาวิสุทธิ)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายภคพล ประดับวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิพิทักษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าและลำน้ำห้วยวังไม้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3,7,10,11 ตำบลวังปรี อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
	งานเตรียมพื้นที่								
1	งานถมดิน	25,000.00	ตร.ม.	1.35	33,750.00	1.2355	1.67	41,750.00	
2	งานคันนํ้าระหว่างงานก่อสร้าง - กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	576.00	ลบ.ม.	46.27	26,651.52	1.2355	57.17	32,929.92	
3	งานฐานนํ้าระหว่างก่อสร้าง	40,000.00	ลบ.ม.	0.84	33,600.00	1.2355	1.04	41,600.00	
	งานดิน								
4	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ทั้งหมด 69,500.00 ลบ.ม. - จุดที่ดิน 1 ระยะขุดดิน 0 กม. - จุดที่ดิน 2 ระยะขุดดิน 1 กม.	9,548.00	ลบ.ม.	20.15	192,392.20	1.2355	24.90	237,745.20	(สภาพปกติ)
		59,952.00	ลบ.ม.	34.96	2,095,921.92	1.2355	43.19	2,589,326.88	(สภาพปกติ)
5	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขุดดิน 1 กม. - ดินถมบดอัดแน่น 85 %	31,480.00	ลบ.ม.	46.27	1,456,579.60	1.2355	57.17	1,799,711.60	(สภาพแน่น)
6	งานทรายอัดแน่น	220.0	ลบ.ม.	890.05	195,811.00	1.2355	1,099.66	241,925.20	
7	งานผิวทางหินคลุกปริมณฑลเรียบ	742.00	ลบ.ม.	961.07	713,113.94	1.2355	1,187.40	881,050.80	
8	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (ระบบกระจายน้ำ)	324.0	ลบ.ม.	20.15	6,528.60	1.2355	24.90	8,067.60	
	งานโครงสร้าง								
9	คอนกรีตโครงสร้าง	1,568.85	ลบ.ม.	4,337.28	6,804,541.73	1.2025	5,215.58	8,182,462.68	
10	งานคอนกรีตยาบ	5.50	ลบ.ม.	2,285.45	12,569.98	1.2025	2,748.25	15,115.38	
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	82,034.71	กก.	24.43	2,004,107.97	1.2025	29.38	2,410,179.78	
12	งานเสาเข็ม -เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.30x0.30 ม. -งานสกัดหัวเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมคั่น ขนาด 0.30x0.30 ม. -เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.18x0.18 ม. -งานสกัดหัวเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมคั่น ขนาด 0.18x0.18 ม. -งานเพิ่มพิคเกต ขนาด 400x150 มม. ยาว 130 มม.	1,236.00	ม.	807.19	997,686.84	1.2025	970.65	1,199,723.40	
		103.00	คั่น	287.00	29,561.00	1.2025	345.12	35,547.36	
		252.0	ม.	521.83	131,501.16	1.2025	627.50	158,130.00	
		42.0	คั่น	185.00	7,770.00	1.2025	222.46	9,343.32	
		279.00	ม.	2,038.00	568,602.00	1.2025	2,450.70	683,745.30	
13	งานเรือถอนโครงสร้าง คสล.	45.00	ลบ.ม.	513.00	23,085.00	1.2025	616.88	27,759.60	
	งานป้องกันกัดเซาะ								
14	งานหินเรียง	440.95	ลบ.ม.	1,437.88	634,033.19	1.2355	1,776.50	783,347.68	
15	งานหินทิ้ง	11.00	ลบ.ม.	1,113.96	12,253.56	1.2355	1,376.30	15,139.30	
16	งานก่อดองคดข่าย Gabion มอก.71-2532, มอก.3656-2566 + ก่อดอง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม. พร้อมหินเรียง	696.0	ลบ.ม.	3,006.61	2,092,600.56	1.2355	3,714.67	2,585,410.32	
17	งานแผ่นโอสถิคราระบบที่ 2	606.00	ตร.ม.	71.00	43,026.00	1.2355	87.72	53,158.32	
18	งานแผ่นพลาสติกปูพื้นสีดำ	500.00	ตร.ม.	18.89	9,445.00	1.2355	23.34	11,670.00	

๗

๐๐๐

๒๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำท้ายเขื่อนฝายลุ่มน้ำป่าสัก และระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3,7,10,11 ตำบลวังขี้เหล็ก อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
19	งานหินย่นตบรับแก๊สเบอร์ 1	25.00	ลบ.ม.	897.08	22,427.00	1.2355	1,108.34	27,708.50	
	งานท่อตะลุงปรุ								
20	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M) มอก.277								
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว	30.00	ม.	480.30	14,409.00	1.2355	593.41	17,802.30	
	- ขนาด Dia. 6 นิ้ว	30.00	ม.	776.31	23,289.30	1.2355	959.13	28,773.90	
21	งานท่อ HDPE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกใยแก้ว PN6 (PE100)								
	- ขนาด Dia. 160 มม.	1,800.00	ม.	514.80	926,640.00	1.2355	636.04	1,144,872.00	
22	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขนาด Dia. 0.6 ม.	48.00	ม.	1,014.36	48,689.28	1.2355	1,253.24	60,155.52	
23	งานประสานระบบในแพโรงสูบ	1.00	ชุด	184,051.72	184,051.72	1.2355	227,395.90	227,395.90	
24	งานท่อวางคว้านอน ขนาด 6 นิ้ว พร้อมหน้างาน(ยาว 6 ม./ชุด) รับแรงดัน 10 บาร์	3.0	ชุด	42,000.00	126,000.00	1.2355	51,891.00	155,673.00	
25	งานอุปกรณ์ประสานท่อในระบบรอยต่อ (ชุดถึงไฟเบอร์กลาสจำนวน 3 ชุด)	1.00	ชุด	159,364.87	159,364.87	1.2355	196,895.30	196,895.30	
26	งานท่อ PVC 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมสปริงเกอร์ใบเตมิลด Dia 1/2 นิ้ว จำนวน 15 ตัว (ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์)	1.00	ชุด	2,327.00	2,327.00	1.2355	2,875.01	2,875.01	
	งานอาคารประกอบ								
27	งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซลาร์เซลล์	3.00	ชุด	37,755.00	113,265.00	1.2025	45,400.39	136,201.17	
28	งานจุดปล่อยน้ำ GS 3 " ท่อ ขนาด 160 มม.	18.00	ชุด	3,178.90	57,220.20	1.2025	3,822.63	68,807.34	
29	งานประจําชุดระบายน้ำ Dia 6 นิ้ว ท่อขนาด 160 มม.	2.00	ชุด	26,859.79	53,719.58	1.2025	32,298.90	64,597.80	
	งานระบบสูบน้ำ								
30	เครื่องสูบน้ำ 'ENDSUCTION CENTRIFUGAL PUMP ขนาด 380 v								
	-เครื่องสูบน้ำมาตรฐาน มีกำลัง 7.5 KW	3.00	ชุด	265,650.00	796,950.00	1.2025	319,444.13	958,332.39	
31	งานจุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมตู้								
	-จุดควบคุมตามมาตรฐาน มีขนาดไม่น้อยกว่า 11 KW	3.00	ชุด	595,350.00	1,786,050.00	1.2025	715,908.38	2,147,725.14	
32	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มอก. 61215 เล่ม I (1)-2561 (พร้อมอุปกรณ์ประกอบและชุดสายไฟ)								
	- ชนิด Crystalline Silicon ขนาด 600 W	60.00	แผง	23,100.00	1,386,000.00	1.2025	27,777.75	1,666,665.00	
33	งานดึงเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสแบบคั้งพื้น ทรงกระบอกแนวตั้ง 100 ลบ.ม. พร้อมบันไดและอุปกรณ์ (จำนวนตั้ง 3 ตั้ง)	1.00	ชุด	5,737,600.00	5,737,600.00	1.2025	6,899,464.00	6,899,464.00	
34	แผงเหล็กค้ำเครื่องสูบน้ำ								
	-ขนาด 3.60x5.40x1.35 ม.	1.00	ชุด	685,000.00	685,000.00	1.2025	823,712.50	823,712.50	
35	เสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สูง 4.00 ม. Solar Cell 60W พร้อมฐาน	2.00	ชุด	34,385.00	68,770.00	1.2025	41,347.96	82,695.92	
36	บานประตูระบายน้ำชนิดรับน้ำหนักเดียวกรอบเหล็กหล่อ บานถ้ำน้ำชนิดบานตรง	2.0	ชุด	79,200.00	158,400.00	1.2025	95,238.00	190,476.00	
37	เครื่องยกพร้อมเพลาลูก ขนาด 2,250 กก.	2.00	ชุด	44,500.00	89,000.00	1.2025	53,511.25	107,022.50	
38	แผ่นยางกันซึม ชนิด B ขนาด 5 มม.	311.00	ม.	273.00	84,903.00	1.2025	328.28	102,095.08	
	งานเปิดที่ดิน								

๓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำด้วยวิธีปล่อยน้ำให้พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3,7,10,11 ตำบลวังขมิ้น อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
39	งานเปิดซื้อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(เปิดเหล็ก)	1.00	ชุด	10,584.47	10,584.47	1.2025	12,727.83	12,727.83	
40	งานเปิดระบบน้ำโครงการ	1.00	ชุด	7,659.47	7,659.47	1.2025	9,210.51	9,210.51	
41	งานรื้อถอนคันคก	119.0	ชุด	930.28	110,703.32	1.2025	1,118.66	133,120.54	
42	งานระบบไฟฟ้า VCT 3C x 4 มม. (จากเครื่องควบคุมถึงเครื่องสูบน้ำ)	150.00	ม.	132.00	19,800.00	1.2025	158.73	23,809.50	
43	งานระบบไฟฟ้า G IEC01 THW 4 มม. (จากเครื่องควบคุมถึงเครื่องสูบน้ำ)	150.00	ม.	23.00	3,450.00	1.2025	27.66	4,149.00	
44	งานท่อร้อยสายไฟ HDPE ขนาด 2 นิ้ว (จากเครื่องควบคุมถึงเครื่องสูบน้ำ)	50.00	ม.	39.88	1,994.00	1.2025	47.96	2,398.00	
45	งานเหล็กแฉกแนวท่อส่งน้ำ	36.00	ชุด	497.31	17,903.16	1.2025	598.02	21,528.72	
46	งานเหล็กแฉกค้ำระดับน้ำ	3.00	ชุด	5,687.94	17,063.82	1.2025	6,839.75	20,519.25	
47	งานหุ่นคอรับท้อ (ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร 2 ใบ พร้อมเชิด โฟม)	6.00	ชุด	5,439.19	32,635.14	1.2025	6,540.63	39,243.78	
48	งานหุ่น คสท. อัดเมท	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	1.2025	5,411.25	10,822.50	
49	งานสกรับท่อส่งน้ำ	1.00	ชุด	6,262.15	6,262.15	1.2025	7,530.24	7,530.24	
50	งานควบคุมระดับดินตามจุดขนาด 12 มม.	100.00	ม.	355.35	35,535.00	1.2025	427.31	42,731.00	
51	งานวัดค่าช่วงแสงโซล่าเซลล์	1.00	ชุด	161,432.79	161,432.79	1.2025	194,122.93	194,122.93	
52	ประตุน้ำ Ball Valve ขนาด Dia 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	217.35	217.35	1.2025	261.36	261.36	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ								
53	งานทดสอบ Standard Penetration Test (SPT)	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	1.0700	14,445.00	14,445.00	
54	งานค่าทดสอบเสาเข็มแบบ Dynamic Load Test	1.00	คัน	28,500.00	28,500.00	1.0700	30,495.00	30,495.00	
55	ระบบตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์ (Monitoring System)	1.00	ชุด	2,179,100.00	2,179,100.00	1.0700	2,331,637.00	2,331,637.00	
56	การประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมระหว่างดำเนินการ	1.00	งาน	35,000.00	35,000.00	1.0700	37,450.00	37,450.00	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น					33,339,549.39		รวมราคากลางทั้งสิ้น	40,090,988.07	
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น						(ได้รับอำนาจการอนุมัติและลงนามโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด)		40,090,988.07	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจตุพล ตินลาวิสุทธิ์)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายภคพล ประดับวงษ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิรักษ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ