



บันทึกข้อความ

ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ: ๑๕๕๕	เลขที่รับ: ๑๕๓๑๖
วันที่: ๖ ต.ค. ๒๕๖๕	วันที่: ๖ ต.ค. ๒๕๖๕
เวลา: ๑๔.๕๐ น.	เวลา: ๑๕.๐๓ น.

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๔๓๒๒-๖๔๙๒

ที่ ทส ๐๖๑๔.๓/๑๕๑๘๘

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสนามชัย ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๔/ ๙๓ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสนามชัย ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายจตุตถ สินตาวิสูทธิ์ | ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายภคพล ประดับวงษ์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิทักษ์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % รายละเอียดดังนี้

- ค่า Factor F (ในส่วนของงานเตรียมพื้นที่ งานดิน งานป้องกันการกัดเซาะ งานท่อและอุปกรณ์) ๑.๒๕๑๔
- ค่า Factor F (ในส่วนของงานโครงสร้าง งานอาคารประกอบ งานระบบสูบน้ำ และงานเบ็ดเตล็ด) ๑.๒๑๔๘
- ค่า Factor F (ในส่วนของงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ) ๑.๐๗๐๐

วงเงินตามราคากลาง ๒๘,๓๙๕,๒๒๖.๓๓ บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบสามสตางค์) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๖ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

-อนุมัติ/ตามเสนอ.

-ดำเนินการใช้เงินไปตามระเบียบฯ

ข้อกฎหมาย และหลักการ
ด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

(นายนิทัศน์ พรหมพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจตุตถ สินตาวิสูทธิ์)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภคพล ประดับวงษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิทักษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
ตรวจสอบ/เสนอ

๒๒.

๖ ต.ค. ๒๕๖๕

(นายจารุวัตร มะปะเต)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นควรเสนอ อทน.เพื่อพิจารณาลงนาม
เพื่อดำเนินการต่อไป



๖ ต.ค. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณา

๒๒.

๖ ต.ค. ๒๕๖๕

(นายจารุวัตร มะปะเต)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสนามชัย ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ กรมทรัพยากรน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 - งานขุดลอกแหล่งน้ำ พร้อมงานอาคารประกอบ (ตามแบบแปลน)
 - งานก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบสันมน (ตามแบบแปลน)
 - งานป้องกันการกัดเซาะ (ตามแบบแปลน)
 - งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์ ถึงเก็บน้ำเหล็กรูปทรงแซมแปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ๑ ถึง จำนวน ๒ แห่ง พร้อมงานท่อระบบส่งน้ำ (ตามแบบแปลน)
 - งานป้ายชื่อโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๘,๓๙๕,๒๒๖.๓๓ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจตุตม์ สีนตาวิสุทธิ์	ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายภคพล ประดับวงษ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิทักษ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจตุตม์ สีนตาวิสุทธิ์)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภคพล ประดับวงษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิทักษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสนามชัย ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	งปม.ตาม พรบ. (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)				รวมระยะเวลา ก่อสร้าง (วัน)	ระยะเวลาก่อสร้าง ที่กำหนดให้ (วัน)	หมายเหตุ
				อนุรักษ์ฟื้นฟู	ทดสอบวัสดุ	ระบบฯ	ฤดูฝน			
๑	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๓๙๕,๒๒๖.๓๓	๑๖๖	๓๐	๖๐	๓๐	๒๘๖	๒๘๖	
	หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสนามชัย ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด									

หมายเหตุ: ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุตม์ สันตวิสุทธิ)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายภคพนธ์ ประดับวงษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิทักษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำไ้ว้อย บริเวณระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านโนนสนวนชัย ตำบลโคกแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	
	งานเตรียมพื้นที่								
1	ขุดลอก	50,000.00	ตร.ม.	1.35	67,500.00	1.2514	1.69	84,500.00	
2	งานถมดินระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมปกติ	400.00	ลบ.ม.	46.27	18,508.00	1.2514	57.90	23,160.00	
	งานดิน								
3	งานถมดินด้วยเครื่องจักร ทั้งหมด 56,884.00 ลบ.ม.								
	- ชุดที่ถม 1 ระยะชั้นดิน 0 ซม.	23,687.00	ลบ.ม.	20.15	477,293.05	1.2514	25.22	597,386.14	(สภาพปกติ)
	- ชุดที่ถม 2 ระยะชั้นดิน 1 ซม.	33,197.00	ลบ.ม.	34.96	1,160,567.12	1.2514	43.75	1,452,368.75	(สภาพปกติ)
4	งานถมดินด้วยเครื่องจักรถมดินชุด ระยะชั้นดิน 1 ซม.								
	- ดินถมปกติ 85 %	27,467.00	ลบ.ม.	46.27	1,270,898.09	1.2514	57.90	1,590,339.30	(สภาพปกติ)
5	งานผิวทางหินคลุกปรับเกรดเรียบ	2,587.00	ลบ.ม.	1,076.16	2,784,025.92	1.2514	1,346.71	3,483,938.77	
	งานโครงสร้าง								
6	คอนกรีตโครงสร้าง	1,174.00	ลบ.ม.	4,534.86	5,323,925.64	1.2148	5,508.95	6,467,507.30	
7	งานก่ออิฐเสริมคอนกรีต	61,460.00	กก.	24.39	1,499,009.40	1.2148	29.63	1,821,059.80	
8	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มอัดแรงสำเร็จรูปขนาด 0.22x0.22 ม.	450.00	ม.	578.33	260,248.50	1.2148	702.56	316,152.00	
	- งานสลักหัวเสาเข็มอัดแรงสำเร็จรูปขนาด 0.22x0.22 ม.	50.00	ต้น	205.00	10,250.00	1.2148	249.03	12,451.50	
9	งานหล่อคอนกรีต	200.00	ม.	479.32	95,864.00	1.2148	582.28	116,456.00	
10	งานหล่อคอนกรีตโครงสร้าง คสล.	128.00	ลบ.ม.	574.73	73,565.44	1.2148	698.18	89,367.04	
11	งานตะแกรงเหล็กเส้นกลม ชนิดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	224.00	ตร.ม.	33.00	7,392.00	1.2148	40.09	8,980.16	
12	แผ่นยางกันซึม ชนิด B ขนาด 5 มม.	229.00	ม.	273.00	62,517.00	1.2148	331.64	75,945.56	
	งานป้องกันกัดเซาะ								
13	งานหินทิ้ง	100.00	ลบ.ม.	1,240.56	124,056.00	1.2514	1,552.44	155,244.00	
14	งานก่อสร้างกำแพง Gabion มอก.71-2532 , มอก.3656-2566								
	- ก่อ Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x 0.50 ม. พร้อมกันเรียง	765.00	ลบ.ม.	3,153.93	2,412,756.45	1.2514	3,946.83	3,019,324.95	
15	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2	1,532.00	ตร.ม.	110.00	168,520.00	1.2514	137.65	210,879.80	
	งานท่อและอุปกรณ์								
16	ท่อเหล็กอัดแรงสังกะสี (GSP DS-M) มอก.277								
	- ขนาด Dia 3 นิ้ว	40.00	ม.	364.63	14,585.20	1.2514	456.30	18,252.00	
17	งานท่อ HDPE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม P26 (PE100)								
	- ขนาด Dia. 110 มม.	3,000.00	ม.	280.80	842,400.00	1.2514	351.39	1,054,170.00	
18	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขนาด Dia. 0.4 ม.	320.00	ม.	732.02	234,246.40	1.2514	916.05	293,136.00	
19	งานประปาตามแนวท่อ (จากแหล่งน้ำถึงหน้าออกจ่ายน้ำ)	2.00	จุด	229,816.44	459,632.88	1.2514	287,592.29	575,184.58	

W

car

Signature

แบบสรุปราคางานก่อสร้างสะพาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยธาร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านโนนสามชัย ตำบลโคกกล่มวัง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	งานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	งานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาตลาด/หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
20	งานท่อวางหัวบนถนนหรือบนน้ำจน ขนาด Dia.3 นิ้ว ยาวท่อละ 6 ม.	6.00	ชุด	25,000.00	150,000.00	1.2514	31,285.00	187,710.00	
	งานอาคารประกอบ								
21	ช่องระบายทราย หรือรอกโซ่มือสวขนาด 3 คัน					1.2148			
	-ขนาด 2.00x2.00 ม.	2.0	ชุด	179,400.00	358,800.00	1.2148	217,935.12	435,870.24	
22	งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซลาร์เซลล์	2.00	ชุด	19,729.74	39,459.48	1.2148	23,967.69	47,935.38	
23	งานชุดปล่อยน้ำ GS 3 " ท่อ ขนาด 110 มม.	40.00	ชุด	2,795.62	111,824.80	1.2148	3,396.12	135,844.80	
24	งานชุดประสูติน้ำได้ดิน 4 นิ้ว พร้อมประแจ เปิด-ปิด 110 มม.	7.00	ชุด	11,232.11	78,624.77	1.2148	13,644.77	95,513.39	
25	งานประตูระบายน้ำคอนกรีต Dia 4 นิ้ว ท่อขนาด 110 มม.	7.00	ชุด	16,815.11	117,705.77	1.2148	20,427.00	142,989.00	
26	งานประตูระบายน้ำท่อไควันน้ำทางเดียว กรอบเหล็กเหนียวบานเกล็ดถึ่นิว ชนิดบานตรง(ใช้กับรอกอก) ขนาด 2.0 x 2.0 ม.	2.0	ชุด	156,000.00	312,000.00	1.2148	189,508.80	379,017.60	
27	รอกโซ่มือสวขนาด 3 คัน	2.0	ชุด	24,500.00	49,000.00	1.2148	29,762.60	59,525.20	
	งานระบบสูบน้ำ								
28	เครื่องสูบน้ำ Verical Multistage								
	-เครื่องสูบลมมาตรฐาน มีกำลัง 4 KW	4.00	ชุด	115,290.00	461,160.00	1.2148	140,054.29	560,217.16	
29	งานชุดควบคุมการส่งงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือชุดควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม								
	-ชุดควบคุมความมาตรฐาน มีขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 KW	4.00	ชุด	279,300.00	1,117,200.00	1.2148	339,293.64	1,357,174.56	
30	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โมด. 61215 เ็ม1 (1)-2568 รวมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้งตามข้อกำหนด								
	- ชนิด Crystalline Silicon ขนาด 600 W	20.00	แผง	23,100.00	462,000.00	1.2148	28,061.88	561,237.60	
31	แท่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								
	-ขนาด 2.00x3.40x2.20 ม.	2.00	ชุด	218,000.00	436,000.00	1.2148	264,826.40	529,652.80	
32	เสาไฟฟ้าส่งวางพลังงานแสงอาทิตย์ สูง 4.00 ม. Solar Cell 60W หรือฐาน	4.00	ชุด	34,385.00	137,540.00	1.2148	41,770.90	167,083.60	
33	งานชุดกรองทราย 120 ใบควอน Dia. 3.00 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	4.00	ชุด	6,440.00	25,760.00	1.2148	7,823.31	31,293.24	
34	งานฉนวนและติดตั้งตู้ควบคุมระบบปั๊มน้ำ ขนาดความสูง 20 ซม.ม. สูง 20 ม.	2.00	ชุด	695,000.00	1,390,000.00	1.2148	844,286.00	1,688,572.00	
	งานเปิดตลาด								
35	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	10,613.26	10,613.26	1.2148	12,892.99	12,892.99	
36	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,168.87	7,168.87	1.2148	8,708.74	8,708.74	
37	งานราวกันตก	75.0	ม.	930.28	69,771.00	1.2148	1,130.10	84,757.50	
38	งานเหล็กยกถนน (ท่อส่งน้ำ)	60.00	ชุด	504.52	30,271.20	1.2148	612.89	36,773.40	
39	งานเหล็กยกถนน	28.0	ชุด	504.52	14,126.56	1.2148	612.89	17,160.92	
40	งานเหล็กยกถนนด้วยน้ำ	4.00	ชุด	6,009.62	24,038.48	1.2148	7,300.49	29,201.96	
41	งานปูนอุดรอยรั่ว (ถึงพลาตัสขนาด 200 กิกร 2 ใบ พร้อมฉีดโป๊ว)	12.00	ชุด	5,439.19	65,270.28	1.2148	6,607.53	79,290.36	
42	งานปูน คสล. อัดเท	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	1.2148	5,466.60	21,866.40	
43	งานเสาน้ำท่อส่งน้ำ	2.00	ชุด	6,227.15	12,454.30	1.2148	7,564.74	15,129.48	
44	งานฉนวนฉนวนกันความร้อน ขนาด 8 มม. (6x7)	200.00	ม.	124.72	24,944.00	1.2148	151.51	30,302.00	
45	งานรั้วคาน้ำแนวเขตที่ดิน	2.00	ชุด	35,550.03	71,100.06	1.2148	43,186.18	86,372.36	

๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขุดสะพาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำไ้ว้อยาง พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านโนนสนามชัย ตำบลโคกกล่มวัง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
	งานที่ใช้จ้างเหมาตามข้อกำหนดฯ								
46	งานทดสอบ Standard Penetration Test (SPT)	2.00	จุด	13,500.00	27,000.00	1.0700	14,445.00	28,890.00	
47	งานทดสอบเสาเข็มแบบ Dynamic Load Test	2.00	ต้น	28,500.00	57,000.00	1.0710	30,495.00	60,990.00	
48	การประจักษ์กับธรรมชาติบริเวณช่วงระหว่างคันดินถาวร	1.00	งาน	35,000.00	35,000.00	1.0700	37,450.00	37,450.00	
รวมค่าจ้างเหมาทั้งหมด					23,081,593.92		รวมราคากลางทั้งสิ้น	28,395,226.33	
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					(ใช้เปลี่ยนแปลงตามแผนการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง)				28,395,226.33

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุวิทย์ สันตวิฑูรย์)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายกคณ ประดับวงษ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิศักดิ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ