กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
รับเลขที่ 15391
วันที่ 22 ต.ค. 69
เวลา 13.54 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนอำนวยการ
เลขที่ 15227
วันที่ 22 ต.ค.69
เวลา 11.48น.

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/๑๕๓๓๙ **วันที่** ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งราคากลางโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนสำรวจและออกแบบ ขอส่งราคากลางโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูพรุสาคู ช่วง ๒ บ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	๖,๔๙๘,๓๔๒.๙๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ)
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

เรียน หน. กลุ่มงานพัสดุ
- ดำเนินการตามเสนอ
22 ต.ค. 69

เรียน คุณสุนทร, คุณสินีนาฏ
- ดำเนินการ
22 ตค 69

ตำแหน่งการ
22 ต.ค 69

ตำแหน่งการ
สินีนาฏ
22 ต.ค. 69

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/๑๕๓๓๗ **วันที่** ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จังหวัดสงขลา

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๘/๓๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามที่แนบ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูพรุสาคู ช่วง ๒ บ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	๖,๔๙๘,๓๔๒.๙๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพรกมล รัตนมณี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณัฐ บุษบงก์ไพฑูรย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจรัญ คงนวล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางวชิรญาณ์ ปลอดภัย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุสาคู ช่วง 2 บ้าน ไร่ ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสโครงการ สข.20-1-090

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานเตรียมพื้นที่								
	- งานถากถาง	2,500.00	ตร.ม.	1.43	3,575.00	1.3718	1.96	4,900.00	
	- งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	450.00	ลบ.ม.	21.60	9,720.00	1.3718	29.63	13,333.50	ใช้สูตรค่าk2.1
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	1,187.00	ลบ.ม.	50.59	60,050.33	1.3718	69.39	82,365.93	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	315,000.00	ลบ.ม.	0.90	283,500.00	1.3718	1.23	387,450.00	
2	งานดิน								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	520.00	ลบ.ม.	59.32	30,846.40	1.3718	81.37	42,312.40	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	2,170.00	ลบ.ม.	46.41	100,709.70	1.3718	63.66	138,142.20	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินถมบดอัดแน่น 85% จากบ่อดิน	2,600.00	ลบ.ม.	179.91	467,766.00	1.3718	246.80	641,680.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	60.00	ลบ.ม.	267.85	16,071.00	1.3718	367.43	22,045.80	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	859.00	ลบ.ม.	719.48	618,033.32	1.3718	986.98	847,815.82	ใช้สูตรค่าk2.1
3	งานโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	92.00	ลบ.ม.	3,465.15	318,793.80	1.2749	4,417.71	406,429.32	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานคอนกรีตหยาบ	28.00	ลบ.ม.	1,952.95	54,682.60	1.2749	2,489.81	69,714.68	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	16,700.00	กก.	24.77	413,659.00	1.2749	31.57	527,219.00	ใช้สูตรค่าk4.4
4	งานป้องกันการกัดเซาะ								
	- งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง								
	- กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม. พร้อมหินเรียง	266.00	ลบ.ม.	2,543.17	676,483.22	1.3718	3,488.72	927,999.52	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง								
	- กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม. พร้อมหินเรียง	243.00	ลบ.ม.	2,253.48	547,595.64	1.3718	3,091.32	751,190.76	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดที่ 2	1,548.00	ตร.ม.	88.00	136,224.00	1.3718	120.71	186,859.08	
5	งานอาคารประกอบ								
	- บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)								
	- ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	2.00	ชุด	52,000.00	104,000.00	1.2749	66,294.80	132,589.60	ใช้สูตรค่าk3.5
	- เครื่องยกพร้อมเพลา								
	- ขนาด 1,250 กก.	2.00	ชุด	26,800.00	53,600.00	1.2749	34,167.32	68,334.64	ใช้สูตรค่าk3.5
6	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานราวกันตก	24.00	ม.	250.00	6,000.00	1.2749	318.72	7,649.28	
	- งานหลักบอกแนว	100.00	ต้น	390.00	39,000.00	1.2749	497.21	49,721.00	
	- งานเหล็กรูปพรรณ C ขนาด 75 x 40 x 5 มม.	13.00	ม.	150.00	1,950.00	1.2749	191.23	2,485.99	
	- งานท่อเหลี่ยม คอร. ขนาด 3.00 X 3.00 X 1.00 ม. หนา 0.25 ม.	18.00	ม.	51,000.000	918,000.00	1.2749	65,019.90	1,170,358.20	
	- งานแผ่นยางกันน้ำ Water Stop Type B ขนาด 6 นิ้ว	58.00	ม.	240.00	13,920.00	1.2749	305.97	17,746.26	
					4,874,180.01		รวมราคากลางทั้งสิ้น	6,498,342.98	

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 270 วัน

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นางสาวพรกมล รัตนมณี)
22 / 10 / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณัฐ บุษบงก์ไพฑูรย์)
22 / 10 / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจรัญ คงนวล)
22 / 10 / 69