แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทดสร้างจั้น หมู่ที่ ๕ บ้านคึมน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๓. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประเภทงานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

๔.๑ งานเตรียมพื้นที่
๔.๒ งานดิน
๔.๓ งานโครงสร้าง
๔.๔ งานป้องกันการกัดเซาะ
๔.๕ งานท่อและอุปกรณ์
๔.๖ งานอาคารประกอบ
๔.๗ งานเบ็ดเตล็ด
๔.๘ งานอุปกรณ์ประกอบ
๔.๙ งานโรงสูบแพลอยเหล็ก
๔.๑๐ การประสานท่อภายในโรงสูบ
๔.๑๑ งานอื่น ๆ ประกอบโครงการ
๔.๑๒ เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้างและรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม ตามเอกสารแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๕,๓๙๙,๙๑๐.๗๖ บาท
(สิบห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายโชติชีวิน	มิพล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายชยันต์	พอบาล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสมภพ	กมุทชาติ	นายช่างเทคนิค	กรรมการ

สรุปการประมาณราคา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทดสร้างจั้น (จ้างเหมา)

ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทดสร้างจั้น รหัสโครงการ 701011-3745-001

หมู่ที่ 5 บ้านคีมน้อย ตำบล สร้างถ่อน้อย อำเภอ หัวตะพาน จังหวัด อำนาจเจริญ

พื้นที่เพาะปลูก 50 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 105 ครัวเรือน

วันที่ 30 ตุลาคม 2569 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	1,221.20	1.2905	1,575.00	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานดิน	717,727.50	1.2905	926,227.00	งานชลประทาน (ปกติ)
3	งานโครงสร้าง	559,591.14	1.2373	692,382.00	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	7,558,124.77	1.2905	9,753,760.00	งานชลประทาน (ปกติ)
5	งานท่อและอุปกรณ์	991,100.00	1.2905	1,279,014.00	งานชลประทาน (ปกติ)
6	งานอาคารประกอบ	293,595.00	1.2373	363,265.00	งานสะพาน FactorF
7	งานเบ็ดเตล็ด	214,666.00	1.2373	265,606.00	งานสะพาน FactorF
8	งานอุปกรณ์ประกอบ	1,009,412.00	1.2905	1,302,646.00	งานชลประทาน (ปกติ)
9	งานโรงสูบน้ำแพลอยเหล็ก	535,000.00	1.2905	690,417.00	งานชลประทาน (ปกติ)
10	ท่อ - เสารับท่อส่งน้ำดิบ	-	1.2905	-	งานชลประทาน (ปกติ)
11	การประสานท่อภายในโรงสูบ	87,000.00	1.2905	112,273.00	งานชลประทาน (ปกติ)
12	ชุดเสาโยงสลิงยึดแพลอย	-	1.2905	-	งานชลประทาน (ปกติ)
13	งานอาคารเก็บอุปกรณ์ตู้ควบคุม เครื่องสูบน้ำ (INVERTER)	-	1.2905	-	งานชลประทาน (ปกติ)
14	งานอื่นๆ ประกอบโครงการ	12,000.00	1.0700	12,840.00	รวม VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			15,400,005	
	คิดเป็นเงินประมาณ			15,400,000	
	ตัวอักษร (สิบห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)				

เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ประมาณราคาโดย .....
(นายพงษ์ประเสริฐ จิรกุลสมโชค)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ .....
(นางสาวชลธิชา ไชยราช)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เสนอ .....
(นายไชติชีวิน มิพล)
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ .....
(นายจิรวิทย์ อุตส่าห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑

อนุมัติ

(นายจิรวิทย์ อุตส่าห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

การประมาณราคาค่า ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หตสร้างจั้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	1. งานเตรียมพื้นที่					
1.1	งานถากถาง	-	ตร.ม.	-	-	
1.2	งานถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	ต้น	-	-	
1.4	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
	- งานเข็มพืดเหล็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	1,420.00	ลบ.ม.	0.86	1,221.20	
				รวมรายการที่ 1	1,221.20	บาท
	2. งานดิน					
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทิ้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	2,000.00	ลบ.ม.	20.34	40,680.00	
	- จุดทิ้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	-	ลบ.ม.		-	
	- จุดทิ้งดิน 2 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทิ้งดิน 3 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทิ้งดิน 4 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทิ้งดิน 5 ระยะขนดิน 0 กม.		ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 0 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
2.13	งานหินคลุกปรับเกลี่ย	750.00	ลบ.ม.	902.73	677,047.50	-
2.14	งานทรายรองท่อบดทับแน่น	-	ลบ.ม.		-	
				รวมรายการที่ 2	717,727.50	บาท
	3. งานโครงสร้าง					
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	94.00	ลบ.ม.	3,395.81	319,206.14	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	7,900.00	กก.	29.81	235,499.00	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	15.00	ม.	230.00	3,450.00	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	40.00	ลบ.ม.	35.90	1,436.00	
3.10	งานเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 ม. รับน้ำหนัก 26 ตัน/ต้น ยาว 10 ม.	-	ต้น	-	-	
3.11	งานเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22 ม. รับน้ำหนัก 17 ตัน/ต้น ยาว 10 ม.	-	ต้น		-	
3.12	งานเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 10 ม.	-	ต้น		-	
				รวมรายการที่ 3	559,591.14	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	4. งานป้องกันการกัดเซาะ					
4.1	งานคอนกรีตดาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.3	งานหินเรียงยาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	80.00	ลบ.ม.	975.16	78,012.80	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	Geogrid Mat (GM) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1,291.00	ตร.ม.	2,167.67	2,798,461.97	
4.11	ฟูกคอนกรีตฯ (Concrete Mattress) Type 2 Filter point พร้อมติดตั้ง	1,180.00	ตร.ม.	3,967.50	4,681,650.00	
4.12	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.14	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.15	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.16	ผ้าห่มคลุมดิน	-	ตร.ม.	-	-	
				รวมรายการที่ 4	7,558,124.77	บาท
	5. งานท่อและอุปกรณ์					
5.1	งานท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. 12.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 1.50 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 2.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 3.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 6.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 8.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	งานท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 8.5					
	- ขนาด Dia. 2.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	-ข้อต่อตรง 2.00 นิ้ว	-	อัน	-	-	
	-สามทาง90องศา 2.00 นิ้ว	-	อัน	-	-	
5.3	งานท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ชนิดใต้ดิน มอก.427-2562					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 400.00 มม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE PN10,PN6 PE100 ประเภทมีผนังหลายชั้น (ผนัง 3 ชั้น) ไม่มีเปลือกหุ้ม					
	- ขนาด Dia. 160.00 มม. ชั้น PN 10	500.00	ม.	1,006.15	503,075.00	
	- ขนาด Dia. 110.00 มม. ชั้น PN 6	1,500.00	ม.	325.35	488,025.00	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
				รวมรายการที่ 5	991,100.00	บาท
	6.งานอาคารประกอบ					
6.1	งานประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. 6.00 นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.2	งานประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	งานประตูระบายอากาศแบบลูกลอยคู่(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	งานฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ.SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	งานบานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 1.50 x 1.50 ม.	1.00	ชุด	241,500.00	241,500.00	
6.6	งานบานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด - ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	งานอาคารจุดปล่อยน้ำ 1 (ท่อ HDPE ขนาด 110 มม.)	15.00	ชุด	2,875.00	43,125.00	
6.8	งานอาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	งานอาคารจุดปล่อยน้ำ 2 (ท่อ HDPE ขนาด 315 มม.)	-	ชุด	-	-	
6.10	งานอาคารท่อระบายอากาศ 1 ขนาด 75 มม.(ท่อเหล็กขนาด 400 มม.)	-	ชุด	-	-	
6.11	งานอาคารท่อระบายอากาศ 2 ขนาด 75 มม.(ท่อ HDPE ขนาด 315 มม.)	-	ชุด	-	-	
6.12	งานอาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	งานอาคารประตูระบายตะกอน 1 (ท่อเหล็กขนาด 400 มม.)	-	ชุด	-	-	
6.14	งานอาคารประตูระบายตะกอน 2 (ท่อ HDPE ขนาด 315 มม.)	-	ชุด	-	-	
6.15	เครื่องยกพร้อมเพลา	1.00	ชุด	8,970.00	8,970.00	
6.16	ประตูน้ำเหล็กหล่อหน้าจานใต้ดินพร้อม ทีบหลอดประแจ ขนาด 12 นิ้ว	-	ชุด		-	
6.17	งานประตูน้ำเหล็กหล่อหน้าจานบนดิน ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด		-	
6.18	งานประตูน้ำเหล็กหล่อหน้าจานใต้ดิน ขนาด 16 นิ้ว พร้อมทีบหลอดประแจ	-	ชุด		-	
				รวมรายการที่ 6	293,595.00	บาท
	7.งานเบ็ดเตล็ด					
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,132.00	9,132.00	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	74.00	ชุด	304.00	22,496.00	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	26.00	ม.	873.00	22,698.00	
7.7	งานป้ายแจ้งเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายแสดงความจุเก็บกักน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.9	งานผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	-	-	
7.10	งานผนังก่อคอนกรีตบล็อคช่องลม	-	ตร.ม.	-	-	
7.11	งานประตูเหล็กม้วนแบบทึบ ลอนตู้	-	ชุด	-	-	
7.12	งานทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
7.13	งานแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 1.20x4.00x0.10 ม.	-	ตร.ม.	-	-	
7.14	งานแผ่นเหล็ก หนา 9 มม.	-	กก.	-	-	
7.15	งานแผ่นเหล็กตะแกรงดีนไก่ หนา 2 มม.	-	กก.	-	-	
7.16	งานรั้วเหล็กล้อมรอบ	-	ชุด		-	
7.17	งานเหล็กแบน (Flat bar)	-	กก.		-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
7.18	งานเหล็กฉาก L-60x60x5 ชุบกัลวาไนซ์	-	กก.		-	
7.19	งาน Check Valve เหล็กหล่อ ขนาด 12 นิ้ว	-	ชุด		-	
7.20	งาน Flexible joint ขนาด 6 นิ้ว	-	ชุด		-	
7.21	งาน Y-Strainer เหล็กหล่อ ขนาด 3 นิ้ว	-	ชุด		-	
7.22	งาน Surge Valve ขนาด 2 นิ้ว	-	ชุด		-	
7.23	งาน Air Valve เหล็กหล่อ ขนาด 25 มม.	-	ชุด		-	
7.24	งาน Gate Valve เหล็กหล่อ ขนาด 6 นิ้ว	-	ชุด		-	
7.25	งาน Gate Valve เหล็กหล่อ ขนาด 8 นิ้ว	-	ชุด		-	
7.26	งาน Gate Valve เหล็กหล่อ ขนาด 12 นิ้ว	-	ชุด		-	
7.27	งาน Foot Valve เหล็กหล่อ ขนาด 3 นิ้ว	-	ชุด		-	
7.28	งานเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 100x100x3.2 มม.	-	เมตร		-	
7.29	งานเหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด 100x50x2.3 มม.	-	เมตร		-	
7.30	งานเหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด 75x45x2.3 มม.	-	เมตร		-	
7.31	งานไฟส่องสว่างระบบแสงอาทิตย์	10.00	ชุด	4,800.00	48,000.00	
7.32	สามทาง HDPE ขนาด 110 มม.	-	ชุด	-	-	
7.33	ท่อแยกลดท่อ HDPE ขนาด 315 มม. ลดขนาด 110 มม.	-	ชุด	-	-	
7.34	ท่อแยก HDPE 3 ทาง ขนาด 315 มม. ลดขนาด 110 มม.	-	ชุด	-	-	
7.35	ท่อแยก HDPE 3 ทาง ขนาด 315 มม.	-	ชุด	-	-	
7.36	มิเตอร์น้ำ ขนาด 16 นิ้ว. .	-	ชุด		-	
7.37	พุกเคมี M20	-	ชุด		-	
7.38	หน้าจานตาบอด ขนาด 16 นิ้ว มอก.	-	แผ่น		-	
7.39	หน้าจานเหล็กเหนียว ขนาด 12 นิ้ว	-	แผ่น		-	
7.40	หน้าจานเหล็กเหนียว ขนาด 8 นิ้ว	-	แผ่น		-	
7.41	หน้าจานเหล็กเหนียว ขนาด 6 นิ้ว	-	แผ่น		-	
7.42	น๊อตขันหน้าจาน ขนาด M 16 ยาว 3.5 นิ้ว (ชนิดครึ่งเกลียว)	-	ตัว		-	
7.43	น๊อตขันหน้าจาน ขนาด M 20 ยาว 3.5 นิ้ว (ชนิดครึ่งเกลียว)	-	ตัว		-	
7.44	ปะเก็นยาง ขนาด 12 นิ้ว	-	แผ่น		-	
7.45	ปะเก็นยาง ขนาด 8 นิ้ว	-	แผ่น		-	
7.46	ปะเก็นยาง ขนาด 6 นิ้ว	-	แผ่น		-	
7.47	สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน ขนาด 8 นิ้ว	-	ตัว		-	
7.48	ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน ขนาด 12 นิ้ว ลด 8 นิ้ว	-	ตัว		-	
7.49	ข้องอ 45 องศา เหล็กหล่อหน้าจาน มอก. 12 นิ้ว	-	ตัว		-	
7.50	ข้องอ 45 องศา เหล็กหล่อหน้าจาน มอก. 8 นิ้ว	-	ตัว		-	
7.51	ข้องอ 45 องศา เหล็กหล่อหน้าจาน มอก. 6 นิ้ว	-	ตัว		-	
7.52	ข้องอ 90 องศา เหล็กหล่อหน้าจาน มอก. 8 นิ้ว	-	ตัว		-	
7.53	แผ่นเพลทเหล็ก ขนาด 200 x 200 x 9 มม.	-	แผ่น		-	
7.54	ข้องอ 90 องศา เหล็กหล่อหน้าจาน มอก. 6 นิ้ว	-	ตัว		-	
7.55	หัวอุดท่อ HDPE ขนาด 315 มม.	-	ชุด		-	
7.56	หัวอุดท่อ HDPE ขนาด 110 มม.	-	ชุด	-	-	
7.57	พุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำ ขนาด 50x50x40 cm รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	10.00	ตร.ม.	10,580.00	105,800.00	
7.58	ท่อ HDPE PN4 ขนาด 2 นิ้ว (สำหรับร้อยสายไฟไปยังแผ)	-	ม.		-	
				รวมรายการที่ 7	214,666.00	บาท
	8.งานอุปกรณ์ประกอบ					
8.1	งานเครื่องสูบน้ำ Centrifugal Pump ขนาด 4.0 kW.	2.00	ชุด	141,000.00	282,000.00	
8.2	งานอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องสูบน้ำ พร้อมตู้ควบคุม ขนาด 5.5 KW. (Solar Inverter Pump)	2.00	ตู้	250,000.00	500,000.00	
8.3	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 600 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	10.00	แผง	20,100.00	201,000.00	
8.4	สายไฟจากตู้ควบคุมไปยังเครื่องสูบน้ำ THW-A ขนาด 4x(1Cx10 Sq.mm.)	40.00	ม.	62.00	2,480.00	
8.5	สายไฟ โซล่าเซลล์ PV ขนาด 6 ตรม.มม สีดำ	20.00	ม.	52.00	1,040.00	
8.6	สายไฟ โซล่าเซลล์ PV ขนาด 6 ตรม.มม แดง	20.00	ม.	52.00	1,040.00	
8.7	งานติดตั้งสายสัญญาณปั๊มน้ำ (motor run dry) VCT. 2x1.5 sq.mm.	20.00	ม.	85.00	1,700.00	
8.8	งานติดตั้งสายสัญญาณมอเตอร์ (PTC.PT-100) VCT. 2/2x1.5 sq.mm	20.00	ม.	85.00	1,700.00	
8.9	งานสาย Ground และ Ground rod	1.00	งาน	9,500.00	9,500.00	
8.10	งานเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุมสวิทช์แรงดันน้ำถังหอสูง	1.00	งาน	8,952.00	8,952.00	
				รวมรายการที่ 8	1,009,412.00	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	9.งานโรงสูบน้ำแพลอยเหล็ก					
9.1	โรงสูบน้ำแพลอยเหล็ก	1.00	ชุด	535,000.00	535,000.00	
				รวมรายการที่ 9	535,000.00	บาท
	10.ท่อ - เสารับท่อส่งน้ำดิบ					
10.1	ท่อ - เสารับท่อส่งน้ำดิบ	-	ชุด		-	
				รวมรายการที่ 10	-	บาท
	11.การประสานท่อภายในโรงสูบ					
11.1	การประสานท่อภายในโรงสูบ	1.00	ชุด	72,000.00	72,000.00	
11.2	งานประสานท่อส่งน้ำเข้าถังและระบบท่อ By Pass ถังจ่ายน้ำ	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	
				รวมรายการที่ 11	87,000.00	บาท
	12.ชุดเสาโยงสลิงยึดแพลอย					
12.1	ชุดเสาโยงสลิงยึดแพลอย	-	ชุด		-	
				รวมรายการที่ 12	-	บาท
	13.งานอาคารเก็บอุปกรณ์ตู้ควบคุม เครื่องสูบน้ำ (INVERTER)					
13.1	งานอาคารเก็บอุปกรณ์ตู้ควบคุม เครื่องสูบน้ำ (INVERTER)	-	ชุด		-	
				รวมรายการที่ 13	-	บาท
	14.งานอื่นๆ ประกอบโครงการ					
14.1	งานติดตั้งกล้องวงจรปิด อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	
				รวมรายการที่ 14	12,000.00	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	597.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	50.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	49.5 / 40.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา			**สรุปงานดิน**		
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	39,000	บาท	ดินขุดทั้งหมด	2,000	ลบม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	นำไปถมได้	-	ลบม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	270	วัน	เหลือดินขนทิ้ง		ลบม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน
และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทดสร้างจั้น

หมู่ที่ 5 บ้านคีมน้อย ตำบล สร้างถ่อน้อย อำเภอ หัวตะพาน จังหวัด อำนาจเจริญ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2		ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ		ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง ราคากลาง	
	1 .งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานถากถาง		-	ตร.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
1.2	งานถากถางและล้มต้นไม้		-	ตร.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ		-	ต้น	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
1.4	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง									งานชลประทาน (ปกติ)
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร		-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น		-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- งานเข็มพืดเหล็ก		-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง		1,420.00	ลบ.ม.	0.86	1,221.20	1.2905	1.10	1,562.00	งานชลประทาน (ปกติ)
					รวมรายการที่ 1	1,221.20	บาท		1,562.00	บาท
	2 .งานดิน									
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	- จุดทิ้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน		-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร		2,000.00	ลบ.ม.	20.34	40,680.00	1.2905	26.24	52,480.00	งานชลประทาน (ปกติ)
	- จุดทิ้งดิน 1	ระยะขนดิน 1 กม.	-	ลบ.ม.		-	1.2905		-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- จุดทิ้งดิน 2	ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- จุดทิ้งดิน 3	ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- จุดทิ้งดิน 4	ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- จุดทิ้งดิน 5	ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
2.4	งานดินขุดยาก		-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด		-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด		-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
2.7	งานระเบิดหิน		-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน		-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)

2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 0 กม.								งานชลประทาน (ปกติ)
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน								งานชลประทาน (ปกติ)
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
2.13	งานหินคลุกปรับเกลี่ย	750.00	ลบ.ม.	902.73	677,047.50	1.2905	1,164.97	873,727.50	งานชลประทาน (ปกติ)
2.14	งานทรายรองท่อบดทับแน่น	-	ลบ.ม.		-	1.2905		-	งานชลประทาน (ปกติ)
				รวมรายการที่ 2	717,727.50	บาท		926,207.50	บาท
	3 .งานโครงสร้าง								
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	94.00	ลบ.ม.	3,395.81	319,206.14	1.2373	4,201.63	394,953.22	งานสะพาน FactorF
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
3.3	งานคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	7,900.00	กก.	29.81	235,499.00	1.2373	36.88	291,352.00	งานสะพาน FactorF
3.5	งานนั้งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	15.00	ม.	230.00	3,450.00	1.2373	284.57	4,268.55	งานสะพาน FactorF
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	40.00	ลบ.ม.	35.90	1,436.00	1.2373	44.41	1,776.40	งานสะพาน FactorF
3.10	งานเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 ม. รับน้ำหนัก 26 ตัน/ต้น ยาว 10 ม.	-	ต้น	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
3.11	งานเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22 ม. รับน้ำหนัก 17 ตัน/ต้น ยาว 10 ม.	-	ต้น		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
3.12	งานเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 10 ม.	-	ต้น		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
				รวมรายการที่ 3	559,591.14	บาท		692,350.17	บาท
	4 .งานป้องกันการกัดเซาะ								
4.1	งานคอนกรีตดาด	-	ตร.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
4.2	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
4.3	งานหินเรียงยาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
4.5	งานหินทิ้ง	80.00	ลบ.ม.	975.16	78,012.80	1.2905	1,258.44	100,675.20	งานชลประทาน (ปกติ)

4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง								งานชลประทาน (ปกติ)
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง								งานชลประทาน (ปกติ)
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
2.10	Geogrid Mat (GM) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1,291.00	ตร.ม.	2,167.67	2,798,461.97	1.2905	2,797.37	3,611,404.67	งานชลประทาน (ปกติ)
3.10	ฟูกคอนกรีตฯ (Concrete Mattress) Type 2 Filter point พร้อมติดตั้ง	1,180.00	ตร.ม.	3,967.50	4,681,650.00	1.2905	5,120.05	6,041,659.00	งานชลประทาน (ปกติ)
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
4.14	ผ้าห่มคลุมดิน	-	ตร.ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
				รวมรายการที่ 4	7,558,124.77	บาท		9,753,738.87	บาท
	5 .งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	งานท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)								งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia. 12.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia. 1.50 นิ้ว	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia. 2.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia. 3.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia. 6.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia. 8.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
5.2	งานท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 8.5								งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia. 2.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	-ข้อต่อตรง 2.00 นิ้ว	-	อัน	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	-สามทาง90องศา 2.00 นิ้ว	-	อัน	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)

5.3	งานท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ชนิดใต้ดิน มอก.427-2562				-						งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	-	มม.	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	-	มม.	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	-	มม.	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	-	มม.	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	400.00	มม.	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน				-	-					งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	-	มม.	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	-	มม.	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	-	มม.	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	-	มม.	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
5.5	งานท่อ HDPE PN10,PN6 PE100 ประเภทมีผนังหลายชั้น (ผนัง 3 ชั้น) ไม่มีเปลือกหุ้ม				-						งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	160.00	มม. ชั้น PN 10	500.00	ม.	1,006.15	503,075.00	1.2905	1,298.43	649,215.00	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	110.00	มม. ชั้น PN 6	1,500.00	ม.	325.35	488,025.00	1.2905	419.86	629,790.00	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	-	มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	-	มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	-	มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	-	มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	-	มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก										งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	-	ม.	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	-	ม.	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
	- ขนาด Dia.	-	ม.	-	ม.	-	-	1.2905	-	-	งานชลประทาน (ปกติ)
						รวมรายการที่ 5	991,100.00	บาท		1,279,005.00	บาท
	6 .งานอาคารประกอบ										
6.1	งานประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)										งานสะพาน FactorF
	- ขนาด Dia.	6.00	นิ้ว	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
	- ขนาด Dia.	4.00	นิ้ว	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
	- ขนาด Dia.	-	นิ้ว	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
6.2	งานประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)										งานสะพาน FactorF
	- ขนาด Dia.	-	ม.	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF

	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
6.3	งานประตูระบายอากาศแบบลูกลอยคู่(มอก.1368)								งานสะพาน FactorF
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
6.4	งานฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ.SG.0.20-1.00)								งานสะพาน FactorF
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
6.5	งานบานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)								งานสะพาน FactorF
	- ขนาด 1.50 x 1.5 ม.	1.00	ชุด	241,500.00	241,500.00	1.2373	298,807.95	298,807.95	งานสะพาน FactorF
6.6	งานบานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)								งานสะพาน FactorF
	- ขนาด - ม.	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
6.7	งานอาคารจุดปล่อยน้ำ 1 (ท่อ HDPE ขนาด 110 มม.)	15.00	ชุด	2,875.00	43,125.00	1.2373	3,557.23	53,358.45	งานสะพาน FactorF
6.8	งานอาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
6.9	งานอาคารจุดปล่อยน้ำ 2 (ท่อ HDPE ขนาด 315 มม.)	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
6.10	งานอาคารท่อระบายอากาศ 1 ขนาด 75 มม.(ท่อเหล็กขนาด 400 มม.)	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
6.11	งานอาคารท่อระบายอากาศ 2 ขนาด 75 มม.(ท่อ HDPE ขนาด 315 มม.)	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
6.12	งานอาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
6.13	งานอาคารประตูระบายตะกอน 1 (ท่อเหล็กขนาด 400 มม.)	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
6.14	งานอาคารประตูระบายตะกอน 2 (ท่อ HDPE ขนาด 315 มม.)	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
6.15	เครื่องยกพร้อมเพลา	1.00	ชุด	8,970.00	8,970.00	1.2373	11,098.58	11,098.58	งานสะพาน FactorF
6.16	ประตูน้ำเหล็กหล่อหน้าจานใต้ดินพร้อม หีบหลอดประแจ ขนาด 12 นิ้ว	-	ชุด		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
6.17	งานประตูน้ำเหล็กหล่อหน้าจานบนดิน ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
6.18	งานประตูน้ำเหล็กหล่อหน้าจานใต้ดิน ขนาด 16 นิ้ว พร้อมหีบหลอดประแจ	-	ชุด		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
				รวมรายการที่ 6	293,595.00	บาท		363,264.98	บาท
	7 .งานเบ็ดเตล็ด								
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,132.00	9,132.00	1.2373	11,299.02	11,299.02	งานสะพาน FactorF
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	1.2373	8,091.94	8,091.94	งานสะพาน FactorF
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.4	งานหลักบอกแนว	74.00	ชุด	304.00	22,496.00	1.2373	376.13	27,833.62	งานสะพาน FactorF
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.6	งานราวกันตก	26.00	ม.	873.00	22,698.00	1.2373	1,080.16	28,084.16	งานสะพาน FactorF

7.7	งานป้ายแจ้งเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.8	งานป้ายแสดงความจุเก็บกักน้ำ	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.9	งานผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.10	งานผนังก่อคอนกรีตบล็อคช่องลม	-	ตร.ม.	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.11	งานประตูเหล็กม้วนแบบทึบ ลอนคู่	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.12	งานทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.13	งานแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 1.20x4.00x0.10 ม.	-	ตร.ม.	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.14	งานแผ่นเหล็ก หนา 9 มม.	-	กก.	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.15	งานแผ่นเหล็กตะแกรงตีนไก่ หนา 2 มม.	-	กก.	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.16	งานรั้วเหล็กล้อมรอบ	-	ชุด		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.17	งานเหล็กแบน (Flat bar)	-	กก.	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.18	งานเหล็กฉาก L-60x60x5 ชุบกัลวาไนซ์	-	กก.	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.19	งาน Check Valve เหล็กหล่อ ขนาด 12 นิ้ว	-	ชุด		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.20	งาน Flexible joint ขนาด 6 นิ้ว	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.21	งาน Y-Strainer เหล็กหล่อ ขนาด 3 นิ้ว	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.22	งาน Surge Valve ขนาด 2 นิ้ว	-	ชุด		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.23	งาน Air Valve เหล็กหล่อ ขนาด 25 มม.	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.24	งาน Gate Valve เหล็กหล่อ ขนาด 6 นิ้ว	-	ชุด		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.25	งาน Gate Valve เหล็กหล่อ ขนาด 8 นิ้ว	-	ชุด		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.26	งาน Gate Valve เหล็กหล่อ ขนาด 12 นิ้ว	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.27	งาน Foot Valve เหล็กหล่อ ขนาด 3 นิ้ว	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.28	งานเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 100x100x3.2 มม.	-	เมตร		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.29	งานเหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด 100x50x2.3 มม.	-	เมตร		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.30	งานเหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด 75x45x2.3 มม.	-	เมตร		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.31	งานไฟส่องสว่างระบบแสงอาทิตย์	10.00	ชุด	4,800.00	48,000.00	1.2373	5,939.04	59,390.40	งานสะพาน FactorF
7.32	สามทาง HDPE ขนาด 110 มม.	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.33	ท่อแยกลดท่อ HDPE ขนาด 315 มม. ลดขนาด 110 มม.	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.34	ท่อแยก HDPE 3 ทาง ขนาด 315 มม. ลดขนาด 110 มม.	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.35	ท่อแยก HDPE 3 ทาง ขนาด 315 มม.	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.36	มิเตอร์น้ำ ขนาด 16 นิ้ว.	-	ชุด		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.37	พุกเคมี M20	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.38	หน้าจานตาบอด ขนาด 16 นิ้ว มอก.	-	แผ่น		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.39	หน้าจานเหล็กเหนียว ขนาด 12 นิ้ว	-	แผ่น		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF

7.40	หน้าจานเหล็กเหนียว ขนาด 8 นิ้ว	-	แผ่น		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.41	หน้าจานเหล็กเหนียว ขนาด 6 นิ้ว	-	แผ่น		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.42	น็อตขันหน้าจาน ขนาด M 16 ยาว 3.5 นิ้ว (ชนิดครึ่งเกลียว)	-	ตัว		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.43	น็อตขันหน้าจาน ขนาด M 20 ยาว 3.5 นิ้ว (ชนิดครึ่งเกลียว)	-	ตัว		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.44	ปะเก็นยาง ขนาด 12 นิ้ว	-	แผ่น		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.45	ปะเก็นยาง ขนาด 8 นิ้ว	-	แผ่น		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.46	ปะเก็นยาง ขนาด 6 นิ้ว	-	แผ่น		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.47	สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน ขนาด 8 นิ้ว	-	ตัว		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.48	ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน ขนาด 12 นิ้ว ลด 8 นิ้ว	-	ตัว		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.49	ข้องอ 45 องศา เหล็กหล่อหน้าจาน มอก. 12 นิ้ว	-	ตัว		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.50	ข้องอ 45 องศา เหล็กหล่อหน้าจาน มอก. 8 นิ้ว	-	ตัว		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.51	ข้องอ 45 องศา เหล็กหล่อหน้าจาน มอก. 6 นิ้ว	-	ตัว		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.52	ข้องอ 90 องศา เหล็กหล่อหน้าจาน มอก. 8 นิ้ว	-	ตัว		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.53	แผ่นเพลทเหล็ก ขนาด 200 x 200 x 9 มม.	-	แผ่น		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.54	ข้องอ 90 องศา เหล็กหล่อหน้าจาน มอก. 6 นิ้ว	-	ตัว		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.55	หัวอุดท่อ HDPE ขนาด 315 มม.	-	ชุด		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
7.56	หัวอุดท่อ HDPE ขนาด 110 มม.	-	ชุด	-	-	1.2373	-	-	งานสะพาน FactorF
7.57	ทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำ ขนาด 50x50x40 cm รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	10.00	ตร.ม.	10,580.00	105,800.00	1.2373	13,090.63	130,906.30	งานสะพาน FactorF
7.58	ท่อ HDPE PN4 ขนาด 2 นิ้ว (สำหรับร้อยสายไฟไปยังแพ)	-	ม.		-	1.2373		-	งานสะพาน FactorF
				รวมรายการที่ 7	214,666.00	บาท		265,605.44	บาท
	8 .งานอุปกรณ์ประกอบ								
8.1	งานเครื่องสูบน้ำ Centrifugal Pump ขนาด 4.0 kW.	2.00	ชุด	141,000.00	282,000.00	1.2905	181,960.50	363,921.00	งานชลประทาน (ปกติ)
8.2	งานอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องสูบน้ำ พร้อมตู้ควบคุม ขนาด 5.5 KW. (Solar Inverter Pump)	2.00	ตู้	250,000.00	500,000.00	1.2905	322,625.00	645,250.00	งานชลประทาน (ปกติ)
8.3	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 600 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	10.00	แผง	20,100.00	201,000.00	1.2905	25,939.05	259,390.50	งานชลประทาน (ปกติ)
8.4	สายไฟจากตู้ควบคุมไปยังเครื่องสูบน้ำ THW-A ขนาด 4x(1Cx10 Sq.mm.)	40.00	ม.	62.00	2,480.00	1.2905	80.01	3,200.40	งานชลประทาน (ปกติ)
8.5	สายไฟ โซล่าเซลล์ PV ขนาด 6 ตรม.มม สีดำ	20.00	ม.	52.00	1,040.00	1.2905	67.10	1,342.00	งานชลประทาน (ปกติ)
8.6	สายไฟ โซล่าเซลล์ PV ขนาด 6 ตรม.มม แดง	20.00	ม.	52.00	1,040.00	1.2905	67.10	1,342.00	งานชลประทาน (ปกติ)
8.7	งานติดตั้งสายสัญญาณปั๊มน้ำ (motor run dry) VCT. 2x1.5 sq.mm.	20.00	ม.	85.00	1,700.00	1.2905	109.69	2,193.80	งานชลประทาน (ปกติ)
8.8	งานติดตั้งสายสัญญาณมอเตอร์ (PTC.PT-100) VCT. 2/2x1.5 sq.mm	20.00	ม.	85.00	1,700.00	1.2905	109.69	2,193.80	งานชลประทาน (ปกติ)
8.9	งานสาย Ground และ Ground rod	1.00	งาน	9,500.00	9,500.00	1.2905	12,259.75	12,259.75	งานชลประทาน (ปกติ)
8.10	งานเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุมสวิทช์แรงดันน้ำถังหอสูง	1.00	งาน	8,952.00	8,952.00	1.2905	11,552.55	11,552.55	งานชลประทาน (ปกติ)
				รวมรายการที่ 8	1,009,412.00	บาท		1,302,645.80	บาท

9 .งานโรงสูบน้ำแพลอยเหล็ก									
9.1	โรงสูบน้ำแพลอยเหล็ก	1.00	ชุด	535,000.00	535,000.00	1.2905	690,417.50	690,417.50	งานชลประทาน (ปกติ)
				รวมรายการที่ 9	**535,000.00**	**บาท**		**690,417.50**	**บาท**
10 .ท่อ - เสารับท่อส่งน้ำดิบ									
10.1	ท่อ - เสารับท่อส่งน้ำดิบ	-	ชุด		-	1.2905		-	งานชลประทาน (ปกติ)
				รวมรายการที่ 10	**0.00**			**0.00**	**บาท**
11 .การประสานท่อภายในโรงสูบ									
11.1	การประสานท่อภายในโรงสูบ	1.00	ชุด	72,000.00	72,000.00	1.2905	92,916.00	92,916.00	งานชลประทาน (ปกติ)
11.2	งานประสานท่อส่งน้ำเข้าถังและระบบท่อ By Pass ถังจ่ายน้ำ	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	1.2905	19,357.50	19,357.50	งานชลประทาน (ปกติ)
				รวมรายการที่ 11	**87,000.00**	**บาท**		**112,273.50**	**บาท**
12 .ชุดเสาโยงสลิงยึดแพลอย									
12.1	ชุดเสาโยงสลิงยึดแพลอย	-	ชุด		-	1.2905		-	งานชลประทาน (ปกติ)
				รวมรายการที่ 12	**0.00**	**บาท**		**0.00**	**บาท**
13 .งานอาคารเก็บอุปกรณ์ตู้ควบคุม เครื่องสูบน้ำ (INVERTER)									
13.1	งานอาคารเก็บอุปกรณ์ตู้ควบคุม เครื่องสูบน้ำ (INVERTER)	0.00	ชุด		0.00	1.2905		-	งานชลประทาน (ปกติ)
				รวมรายการที่ 12	**0.00**	**บาท**		**0.00**	**บาท**
14 .งานอื่นๆ ประกอบโครงการ									
14.1	งานติดตั้งกล้องวงจรปิด อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1.0700	12,840.00	12,840.00	รวม VAT 7%
				รวมรายการที่ 14	**12,000.00**	**บาท**		**12,840.00**	**บาท**
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	**11,979,437.61**			**15,399,910.76**	**บาท**

เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ตัวหนังสือ = **(สิบห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)**

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 270 วัน (เผื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

1.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายโชติชีวิน มิพล

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

2.(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายชยันต์ พอบาล

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

3.(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายสมภพ กมุทชาติ

นายช่างเทคนิค