ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนเรือนจำชั่วคราวนาโสก ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๖๐,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนเรือนจำชั่วคราวนาโสก ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

- งานเตรียมพื้นที่
- งานดิน
- งานโครงสร้าง
- งานป้องกันการกัดเซาะ
- งานท่อและอุปกรณ์
- งานอาคารประกอบ
- งานไฟฟ้าและเครื่องกล
- งานถนน
- งานเบ็ดเตล็ด
- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๙ ..... เป็นเงิน ๓๖๐,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการ

๑) นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพศาล — ประธานกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการพัฒนาแหล่งน้ำ

๒) นางสาวทิพวรรณ ขันทอง — กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

๓) นายพงศ์พล ผิวงาม — กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

๔) นายรวิศ เกิดสมบัติ — กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนเรือนจำชั่วคราวนาโสก ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงาน กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 กรมทรัพยากรน้ำ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		ช่องที่ 8	ช่องที่ 9
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง (บาท)		สูตรปรับราคาได้	หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)		
1	**งานเตรียมพื้นที่**									
	1.1 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	100,529.00	ลบ.ม.	0.91	91,481.39	1.1522	1.05	105,555.45		
	1.2 งานถากถางและล้มต้นไม้	43,072.00	ตร.ม.	2.94	126,631.68	1.1522	3.39	146,014.08		
2	**งานดิน**									
	2.1 งานขุดเปิดหน้าดิน	11,912.00	ลบ.ม.	48.64	579,399.68	1.1522	56.04	667,548.48	K 2.1	
	2.2 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	388,518.00	ลบ.ม.	21.12	8,205,500.16	1.1522	24.33	9,452,642.94	K 2.1	
	2.3 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (ระยะขนทิ้ง 250 ม.)	107,087.80	ลบ.ม.	24.90	2,666,486.22	1.1522	28.69	3,072,348.98	K 2.1	
	2.4 งานดินขุดยาก (ระยะขนทิ้ง 250 ม.)	5,636.20	ลบ.ม.	86.60	488,094.92	1.1522	99.78	562,380.04	K 2.1	
	2.5 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	1,992.00	ลบ.ม.	48.29	96,193.68	1.1522	55.64	110,834.88	K 2.1	
	2.6 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	204,496.00	ลบ.ม.	57.30	11,717,620.80	1.1522	66.02	13,500,825.92	K 2.1	
	2.7 งานหินคลุกบดอัดแน่น	3,949.00	ลบ.ม.	1,452.00	5,733,948.00	1.1522	1,672.99	6,606,637.51	K 2.1	
	2.8 งานทรายรองพื้นอัดแน่น	1,846.00	ลบ.ม.	371.97	686,656.62	1.1522	428.58	791,158.68	K 2.1	
3	**งานโครงสร้าง**									
	3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง	4,971.00	ลบ.ม.	3,515.61	17,476,097.31	1.1406	4,009.90	19,933,212.90	K 4.5	
	3.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	312,386.00	กก.	28.17	8,799,913.62	1.1406	32.13	10,036,962.18	K 4.4	
	3.3 งานตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติด (Wire Mesh 4 mm)	11,014.00	ตร.ม.	40.18	442,542.52	1.1406	45.83	504,771.62	K 4.4	
	3.4 งานคอนกรีตหยาบ	154.00	ลบ.ม.	2,127.00	327,558.00	1.1406	2,426.06	373,613.24	K 4.5	
	3.5 งานคอนกรีตดาด	68.25	ลบ.ม.	2,818.00	192,328.50	1.1406	3,214.21	219,369.83	K 4.5	
	3.6 งาน Waterstop Type A แบบ 3 ปุ่ม ขนาด 8 นิ้ว (200 มม.) หนา 9.5 มม.	164.00	ม.	249.21	40,870.44	1.1406	284.25	46,617.00		
	3.7 งาน Waterstop Type A แบบ 3 ปุ่ม ขนาด 6 นิ้ว (150 มม.) หนา 9.5 มม.	4,136.00	ม.	295.95	1,224,049.20	1.1406	337.56	1,396,148.16		
4	**งานป้องกันการกัดเซาะ**									
	4.1 งานหินเรียง	1,639.00	ลบ.ม.	1,342.00	2,199,538.00	1.1522	1,546.25	2,534,303.75	K 2.2	
	4.2 งานหินก่อ	2.00	ลบ.ม.	2,528.00	5,056.00	1.1522	2,912.76	5,825.52	K 2.2	
	4.3 งานแผ่นใยสังเคราะห์ ชนิดที่ 1	5,332.00	ตร.ม.	71.50	381,238.00	1.1522	82.38	439,250.16		
	4.4 งานแผ่นใยสังเคราะห์ ชนิดที่ 2	6,469.00	ตร.ม.	91.00	588,679.00	1.1522	104.85	678,274.65		
	4.5 งานแผ่นกันน้ำ (Waterproof Membrane)	43,093.00	ตร.ม.	480.79	20,718,683.47	1.1522	553.97	23,872,229.21		
	4.6 งานแผ่นวัสดุป้องกันการกัดเซาะเชิงลาด Geogrid Mat (GM)	1,500.00	ตร.ม.	1,872.00	2,808,000.00	1.1522	2,156.92	3,235,380.00		
	4.7 งานกรวดแม่น้ำคัดขนาด	1,564.00	ลบ.ม.	901.00	1,409,164.00	1.1522	1,038.13	1,623,635.32		
	4.8 งานปลูกหญ้าแฝก	8,617.00	ตร.ม.	19.00	163,723.00	1.1522	21.89	188,626.13		
	4.9 งานระบบรวบรวมน้ำและระบายน้ำ	1.00	แห่ง	154,159.00	154,159.00	1.1522	177,622.00	177,622.00		
5	**งานท่อและอุปกรณ์**									
	5.1 งานท่อ PVC ขนาด Dia. 3 นิ้ว ชั้น 13.5	50.00	ม.	208.40	10,420.00	1.1522	240.12	12,006.00	K 5.1.3	
	5.2 งานท่อ PVC ขนาด Dia. 4 นิ้ว ชั้น 8.5	1,193.00	ม.	222.74	265,728.82	1.1522	256.64	306,171.52	K 5.1.3	
	5.3 งาน HDPE ชนิดผนังสองชั้น ชนิดกันลามไฟ PE 80 ชั้นคุณภาพ PN 6 ขนาด Dia. 110 มม.	1,000.00	ม.	426.55	426,550.00	1.1522	491.47	491,470.00	K 5.2.3	
	5.4 งานท่อ PVC ขนาด Dia. 4 นิ้ว ชั้น 8.5 เจาะร่อง	1,591.00	ม.	236.30	375,953.30	1.1522	272.26	433,165.66	K 5.1.3	
	5.5 งานท่อ PVC ขนาด Dia. 8 นิ้ว ชั้น 8.5 เจาะร่อง	1,423.00	ม.	815.00	1,159,745.00	1.1522	939.04	1,336,253.92	K 5.1.3	
	5.6 งานท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Dia. 3 นิ้ว	1,959.00	ม.	239.60	469,376.40	1.1522	276.07	540,821.13	K 5.6	
	5.7 งานท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียวชุบกัลวาไนซ์ ชนิดบนดิน ขนาด Dia. 300 มม. หนา 6 มม.	2,280.00	ม.	8,609.00	19,628,520.00	1.1522	9,919.29	22,615,981.20	K 5.2.2	
	5.8 งานท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียวชุบกัลวาไนซ์ ชนิดบนดิน ขนาด Dia. 400 มม. หนา 7.9 มม.	900.00	ม.	10,840.00	9,756,000.00	1.1522	12,489.85	11,240,865.00	K 5.2.2	
	5.9 งานท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียวชุบกัลวาไนซ์ ชนิดใต้ดิน ขนาด Dia. 300 มม. หนา 6 มม.	298.00	ม.	8,609.67	2,565,681.66	1.1522	9,920.06	2,956,177.88	K 5.2.2	
	5.10 งานท่อลอนโพลิเอทีลีนเสริมเหล็กแผ่นขึ้นรูป ขนาด Dia. 1000 มม. SN6	809.00	ม.	8,001.70	6,473,375.30	1.1522	9,219.56	7,458,624.04	K 5.2.3	
	5.11 งานข้อต่อท่อ PVC สามทาง 90 องศา ขนาด Dia. 4 นิ้ว	318.00	อัน	469.20	149,205.60	1.1522	540.61	171,913.98	K 5.1.3	
	5.12 งานแผ่นเหล็กรัดท่อชุบกัลวาไนซ์ ขนาด Dia. 300 มม.	426.00	ชุด	630.50	268,593.00	1.1522	726.46	309,471.96		
	5.13 งานแผ่นเหล็กรัดท่อชุบกัลวาไนซ์ ขนาด Dia. 400 มม.	262.00	ชุด	899.60	235,695.20	1.1522	1,036.52	271,568.24		
	5.14 งานชุดอุปกรณ์ยึดท่อส่งน้ำ	1,960.00	ชุด	339.30	665,028.00	1.1522	390.94	766,242.40		
	5.15 งานประสานระบบท่อสูบ-ส่งน้ำสถานีสูบน้ำ อ่าง 6 รวมท่อและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	แห่ง	1,363,945.00	1,363,945.00	1.1522	1,571,537.43	1,571,537.43	K 5.2.2	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนเรือนจำชั่วคราวนาโสก ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงาน กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 กรมทรัพยากรน้ำ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2		ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		ช่องที่ 8	ช่องที่ 9
ลำดับที่	รายการ		ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง (บาท)		สูตรปรับราคาได้	หมายเหตุ
								ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)		
	5.16	งานประสานระบบท่อสูบ-ส่งน้ำสถานีสูบน้ำ อ่าง 7 รวมท่อและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	แห่ง	686,510.00	686,510.00	1.1522	790,996.82	790,996.82	K 5.2.2	
	5.17	งานอาคารท่อแยก แบบที่ 1	2.00	แห่ง	132,023.00	264,046.00	1.1522	152,116.90	304,233.80	K 4.1	
	5.18	งานอาคารท่อแยก แบบที่ 2	7.00	แห่ง	41,312.00	289,184.00	1.1522	47,599.69	333,197.83	K 4.1	
	5.19	งานอาคารจุดปล่อยน้ำ แบบที่ 1	1.00	แห่ง	132,023.00	132,023.00	1.1522	152,116.90	152,116.90	K 4.1	
	5.20	งานอาคารจุดปล่อยน้ำ แบบที่ 2	7.00	แห่ง	30,602.00	214,214.00	1.1522	35,259.62	246,817.34	K 4.1	
6	**งานอาคารประกอบ**										
	6.1	งานบานระบายฝาท่อ ขนาด Dia. 1.00 เมตร พร้อมเครื่องยก ขนาด 750 กก.	11.00	ชุด	91,250.00	1,003,750.00	1.1406	104,079.75	1,144,877.25	K 4.3	
	6.2	งานบานระบาย ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร พร้อมเครื่องกว้านคันชักหมุน ขนาด 1,250 กก.	1.00	ชุด	102,500.00	102,500.00	1.1406	116,911.50	116,911.50	K 4.3	
	6.3	งานอาคารสถานีสูบน้ำ อ่าง 6	1.00	แห่ง	2,730,000.00	2,730,000.00	1.1406	3,113,838.00	3,113,838.00	K 1	
	6.4	งานอาคารสถานีสูบน้ำ อ่าง 7	1.00	แห่ง	3,440,000.00	3,440,000.00	1.1406	3,923,664.00	3,923,664.00	K 1	
7	**งานไฟฟ้าและเครื่องกล**										
	7.1	**งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำอ่าง 6 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ**									
	7.1.1	งานเครื่องสูบน้ำ ชนิด Vertical Turbine Q = 250 ลบ.ม./ชม. H = 48 เมตร มอเตอร์ 45 กิโลวัตต์	3.00	ชุด	4,264,200.00	12,792,600.00	1.1406	4,863,746.52	14,591,239.56		
	7.1.2	งานชุดควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำ ขนาด 55 กิโลวัตต์	3.00	ชุด	1,621,117.00	4,863,351.00	1.1406	1,849,046.05	5,547,138.15		
	7.1.3	งานชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Mono crystalline ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	432.00	แผง	22,680.00	9,797,760.00	1.1406	25,868.81	11,175,325.92		
	7.1.4	งานระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ รวมงานท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบของสถานีสูบน้ำอ่าง 6	1.00	งาน	1,604,500.00	1,604,500.00	1.1406	1,830,092.70	1,830,092.70		
	7.2	**งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำอ่าง 7 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ**									
	7.2.1	งานเครื่องสูบน้ำ ชนิด Vertical Turbine Q = 100 ลบ.ม./ชม. H = 25 เมตร มอเตอร์ 11 กิโลวัตต์	2.00	ชุด	2,410,200.00	4,820,400.00	1.1406	2,749,074.12	5,498,148.24		
	7.2.2	งานชุดควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำ ขนาด 15 กิโลวัตต์	2.00	ชุด	705,550.00	1,411,100.00	1.1406	804,750.33	1,609,500.66		
	7.2.3	งานชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Mono crystalline ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	72.00	แผง	22,680.00	1,632,960.00	1.1406	25,868.81	1,862,554.32		
	7.2.4	งานระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ รวมงานท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบของสถานีสูบน้ำอ่าง 7	1.00	งาน	370,114.00	370,114.00	1.1406	422,152.03	422,152.03		
	7.3	งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบที่ 1	4.00	ชุด	46,994.00	187,976.00	1.1406	53,601.36	214,405.44	K 3.7	
	7.4	งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบที่ 2	12.00	ชุด	132,165.00	1,585,980.00	1.1406	150,747.40	1,808,968.80	K 3.7	
8	**งานถนน**										
	8.1	งานถากถางและล้มต้นไม้	41,918.00	ตร.ม.	2.94	123,238.92	1.1406	3.35	140,425.30		
	8.2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	5,688.60	ลบ.ม	21.12	120,143.23	1.1406	24.09	137,038.37	K 2.1	
	8.3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	13,417.00	ลบ.ม.	57.30	768,794.10	1.1406	65.36	876,935.12	K 2.1	
	8.4	งานหินคลุกบดอัดแน่น	425.00	ลบ.ม.	1,452.00	617,100.00	1.1406	1,656.15	703,863.75	K 2.1	
	8.5	งานทรายรองพื้นอัดแน่น	3,647.00	ลบ.ม.	371.97	1,356,574.59	1.1406	424.27	1,547,312.69	K 2.1	
	8.6	งานคอนกรีตโครงสร้าง	7,200.00	ลบ.ม.	3,515.61	25,312,392.00	1.1406	4,009.90	28,871,280.00	K 4.5	
	8.7	งานตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติด (Wire Mesh 6 mm)	38,246.00	ตร.ม.	82.66	3,161,414.36	1.1406	94.28	3,605,832.88	K 4.4	
	8.8	งานแผ่นใยสังเคราะห์ ชนิดที่ 1	4,339.00	ตร.ม.	71.50	310,238.50	1.1406	81.55	353,845.45		
	8.9	งานแผ่นใยสังเคราะห์ ชนิดที่ 2	1,802.00	ตร.ม.	91.00	163,982.00	1.1406	103.79	187,029.58		
	8.10	งานแผ่นกันน้ำ (Waterproof Membrane)	3,143.00	ตร.ม.	480.79	1,511,122.97	1.1406	548.39	1,723,589.77		
	8.11	งานท่อ PVC ขนาด Dia. 8 นิ้ว ชั้น 8.5 เซาะร่อง	5,238.00	ม.	815.00	4,268,970.00	1.1406	929.59	4,869,192.42	K 5.1.3	
	8.12	งานกรวดแม่น้ำคัดขนาด	1,146.00	ลบ.ม.	901.00	1,032,546.00	1.1406	1,027.68	1,177,721.28		
	8.13	งานรอยต่อเผื่อการขยายตัวตามขวาง	3,552.40	ม.	390.00	1,385,436.00	1.1406	444.83	1,580,214.09	K 3.4	
	8.14	งานรอยต่อเผื่อการขยายตัวตามยาว	5,449.00	ม.	113.00	615,737.00	1.1406	128.89	702,321.61	K 3.4	
	8.15	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)	1,272.00	ตร.ม.	307.00	390,504.00	1.1406	350.16	445,403.52		
	8.16	งานลานจอดรถ คสล.	4,074.00	ตร.ม.	634.00	2,582,916.00	1.1406	723.14	2,946,072.36	K 3.4	
	8.17	งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย	11,014.00	ตร.ม.	600.00	6,608,400.00	1.1406	684.36	7,537,541.04	K 3.4	
	8.18	งานตัด ขนย้าย และติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีต	5,600.00	แผ่น	171.00	957,600.00	1.1406	195.04	1,092,224.00		
	8.19	งานระบบระบายน้ำลานจอดรถ	1.00	แห่ง	381,441.00	381,441.00	1.1406	435,071.60	435,071.60	K 3.5	
9	**งานเบ็ดเตล็ด**										
	9.1	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน (SPT)	10.00	จุด	24,350.00	243,500.00	1.1406	27,773.61	277,736.10		
	9.2	งานอาคารอเนกประสงค์	1.00	แห่ง	8,070,000.00	8,070,000.00	1.1406	9,204,642.00	9,204,642.00	K 1	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนเรือนจำชั่วคราวนาโสก ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงาน กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 กรมทรัพยากรน้ำ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2		ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		ช่องที่ 8	ช่องที่ 9
ลำดับที่	รายการ		ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง (บาท)		สูตรปรับราคาได้	หมายเหตุ
								ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)		
	9.3	งานอาคารร้านค้า	1.00	แห่ง	11,100,000.00	11,100,000.00	1.1406	12,660,660.00	12,660,660.00	K 1	
	9.4	งานอาคารห้องน้ำสาธารณะ	1.00	แห่ง	6,620,000.00	6,620,000.00	1.1406	7,550,772.00	7,550,772.00	K 1	
	9.5	งานอาคารผลิตน้ำประปา	1.00	แห่ง	8,438,000.00	8,438,000.00	1.1406	9,624,382.80	9,624,382.80	K 1	
	9.6	งานโรงเรือนปลูกพืช พร้อมติดตั้งระบบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ	2.00	แห่ง	550,000.00	1,100,000.00	1.1406	627,330.00	1,254,660.00	K 1	
	9.7	งานโรงเรือนปลูกพืชแบบ EVAP (Evaporative Cooling System) พร้อมติดตั้งระบบน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	แห่ง	800,000.00	800,000.00	1.1406	912,480.00	912,480.00	K 1	
	9.8	งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมติดตั้ง	1.00	แห่ง	10,774,321.50	10,774,321.50	1.1406	12,289,191.10	12,289,191.10		
	9.9	งานไฟฟ้าภายนอก	1.00	แห่ง	1,475,312.00	1,475,312.00	1.1406	1,682,740.87	1,682,740.87		
	9.10	งานถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 130 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,201,869.00	2,201,869.00	1.1406	2,511,451.78	2,511,451.78		
	9.11	งานบ่อเลี้ยงปลา พร้อมระบบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ	105.00	แห่ง	84,700.00	8,893,500.00	1.1406	96,608.82	10,143,926.10		
	9.12	งานบริการน้ำดื่ม	1.00	แห่ง	150,000.00	150,000.00	1.1406	171,090.00	171,090.00		
	9.13	งานโครงสร้างหลังคาลานจอดรถ	1.00	แห่ง	4,790,000.00	4,790,000.00	1.1406	5,463,474.00	5,463,474.00	K 3.7	
	9.14	งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย	12,237.00	ตร.ม.	600.00	7,342,200.00	1.1406	684.36	8,374,513.32	K 3.4	
	9.15	งานไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับทางเดิน	118.00	แห่ง	6,650.00	784,700.00	1.1406	7,584.99	895,028.82		
	9.16	งานไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับถนน	80.00	แห่ง	21,400.00	1,712,000.00	1.1406	24,408.84	1,952,707.20		
	9.17	งานหลักบอกแนวท่อ	129.00	ชุด	317.00	40,893.00	1.1406	361.57	46,642.53		
	9.18	งานป้ายจราจร	1.00	ชุด	83,160.00	83,160.00	1.1406	94,852.30	94,852.30		
	9.19	งานหลักบอกแนวถนน	468.00	ชุด	656.00	307,008.00	1.1406	748.23	350,171.64		
	9.20	งานรั้วตาข่ายเหล็กถักชุบสังกะสี พร้อมเสาเหล็ก และอุปกรณ์ประกอบ	3,276.00	ม.	1,525.00	4,995,900.00	1.1406	1,739.42	5,698,339.92	K 4.4	
	9.21	งานประตูรั้วเหล็ก	2.00	แห่ง	185,000.00	370,000.00	1.1406	211,011.00	422,022.00	K 4.4	
	9.22	งานราวกันตก	2,020.00	เมตร	1,063.00	2,147,260.00	1.1406	1,212.46	2,449,169.20	K 4.4	
	9.23	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	1.00	งาน	908,280.00	908,280.00	1.1406	1,035,984.17	1,035,984.17		
	9.24	งานติดตั้งสถานีวัดน้ำฝนพร้อมเครื่องวัดน้ำฝนและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	แห่ง	20,644.94	20,644.94	1.1406	23,547.62	23,547.62		
	9.25	งานก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำใต้ดิน (Observation Well)	1.00	แห่ง	4,000.00	4,000.00	1.1406	4,562.40	4,562.40		
	9.26	งานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	10.00	จุด	9,880.00	98,800.00	1.1406	11,269.13	112,691.30		
	9.27	งานจัดทำแบบจำลองทางกายภาพ (Physical Model)	1.00	ชุด	171,250.00	171,250.00	1.1406	195,327.75	195,327.75		
10	**ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น**										
	10.1	งานค่าเช่ารถสำหรับตรวจงานก่อสร้าง	1.00	งาน	189,000.00	189,000.00	1.0000	189,000.00	189,000.00		
	10.2	งานจัดหาคอมพิวเตอร์	2.00	ชุด	162,540.00	325,080.00	1.0000	162,540.00	325,080.00		
						รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	314,377,547.60		360,300,000.00		
								รวมราคากลางทั้งสิ้น	**360,300,000.00**		

ตัวหนังสือ (สามร้อยหกสิบล้านสามแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพศาล)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการพัฒนาแหล่งน้ำ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวทิพวรรณ ขันทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายพงศ์พล ผิวงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรวิศ เกิดสมบัติ)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ