กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
รับเลขที่ 15554
วันที่ 17 พ.ย. 69
เวลา 16.12 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/๑๕๔๕๕ **วันที่** ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งราคากลางโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ส่วนอำนวยการ
รับเลขที่ 15365
วันที่ 17 พ.ย. 69
เวลา 15.58 น.

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนสำรวจและออกแบบ ขอส่งราคากลางโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำทุ่งค่าย ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	๑๖,๙๗๘,๖๓๑.๑๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ)
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

เรียน ทน.กลุ่มงานจัดซื้อ
พิจารณาดำเนินการตามระเบียบฯ
17 พ.ย. 69.

เรียน คุณนฤพล, คุณสินทร
- ดำเนินการ
17 พ.ย. 69

ดำเนินการ
ดำเนินการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/๑๕๕๓ **วันที่** ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จังหวัดตรัง

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๘/๓๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จังหวัดตรัง จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามที่แนบ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำทุ่งค่าย ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	๑๖,๙๗๘,๖๓๑.๑๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายจรัญ คงนวล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพรกมล รัตนมณี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภชัย บุญแม้น)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำทุ่งค่าย ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รหัสโครงการ ตง.22-4-056

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานเตรียมพื้นที่								
	- งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	1,000.00	ลบ.ม.	20.93	20,930.00	1.3064	27.34	27,340.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	17,400.00	ลบ.ม.	47.89	833,286.00	1.3064	62.56	1,088,544.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	210,000.00	ลบ.ม.	0.90	189,000.00	1.3064	1.17	245,700.00	
2	งานดิน								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	1,978.00	ลบ.ม.	48.29	95,517.62	1.3064	63.08	124,772.24	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	53,262.00	ลบ.ม.	36.01	1,917,964.62	1.3064	47.04	2,505,444.48	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินขุดยาก	44,568.00	ลบ.ม.	111.61	4,974,234.48	1.3064	145.80	6,498,014.40	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินถมบดอัดแน่น 85% จากดินขุด	6,135.00	ลบ.ม.	88.22	541,229.70	1.3064	115.25	707,058.75	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินถมบดอัด ชนิดทึบน้ำ จากดินขุด	6,000.00	ลบ.ม.	83.90	503,400.00	1.3064	109.60	657,600.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินถมบดอัด ชนิดทึบน้ำ จากบ่อดิน	5,949.00	ลบ.ม.	189.42	1,126,859.58	1.3064	247.45	1,472,080.05	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	932.00	ลบ.ม.	288.79	269,152.28	1.3064	377.27	351,615.64	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานทรายหยาบรองพื้น	15.00	ลบ.ม.	984.51	14,767.62	1.3064	1,286.16	19,292.40	ใช้สูตรค่าk2.1
3	งานโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	555.00	ลบ.ม.	3,159.29	1,753,405.95	1.2355	3,903.30	2,166,331.50	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานคอนกรีตหยาบ	14.00	ลบ.ม.	2,249.91	31,498.74	1.2355	2,779.76	38,916.64	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	27,143.00	กก.	26.80	727,432.40	1.2355	33.11	898,704.73	ใช้สูตรค่าk4.4
4	งานป้องกันการกัดเซาะ								
	- งานหินทิ้ง	28.00	ลบ.ม.	777.24	21,762.72	1.3064	1,015.38	28,430.64	ใช้สูตรค่าk2.2
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	22.00	ม.	2,949.00	64,878.00	1.3064	3,852.57	84,756.54	ใช้สูตรค่าk3.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำทุ่งค่าย ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รหัสโครงการ ตง.22-4-056

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
6	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานป้ายชื่อโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	1.2355	11,564.28	11,564.28	
	- งานราวกันตก	14.00	ม.	917.54	12,845.56	1.2355	1,133.62	15,870.68	
	- งานหลักบอกแนว	72.00	ต้น	390.00	28,080.00	1.2355	481.84	34,692.48	
	- งานเหล็กรูปพรรณ L 65x65x6 มม.	9.00	ม.	171.03	1,539.27	1.2355	211.30	1,901.70	
					13,137,144.54		รวมราคากลางทั้งสิ้น	**16,978,631.15**	

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 300 วัน

ตัวหนังสือ (สิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบห้าสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายจรัญ คงนวล)
วันที่.....17.....พฤศจิกายน.....2569

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพรกมล รัตนมณี)
วันที่.....17.....พฤศจิกายน.....2569

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภชัย บุญแม้น)
วันที่.....17.....พฤศจิกายน.....2569